

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - bud. Nr1 KWP zs. w Radomiu, VII p.
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		45111300-1; 45421131-1	Roboty rozbiórkowe; Instalowanie drzwi			
1 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0354-09 pokój 723 pokój 730 pokój 731	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 0.80*2.05 0.80*2.05 0.80*2.05	szt. szt. szt.	 1.64 1.64 1.64	
					RAZEM	4.92
2 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów 0.15*0.10*2.05*3	m ³ m ³	 0.09	
					RAZEM	0.09
3 d.1.1	SST-01	4-01 0313-02 pokój 723	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.10*0.05*1.30*2*3	m ³ m ³	 0.04	
					RAZEM	0.04
4 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0313-04 pokój 723	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80 1.30*2*3	m m	 7.80	
					RAZEM	7.80
5 d.1.1	SST-01	KNR 4-06 0101-01 pokój 723	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 120 mm 5*3	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
6 d.1.1	SST-01	KNR 4-06 0112-01 pokój 723	Skręcanie połączeń śrubami dwustronnie giwntowanymi /nakrętki i podkładki szt. 15/ 5*3	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
7 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0703-03 pokój 723	Umocowanie siatki "Rabitzza" na stopkach belek 2.6*3	m m	 7.80	
					RAZEM	7.80
8 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0704-03 pokój 723	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową 2.60*0.30*3	m ² m ²	 2.34	
					RAZEM	2.34
9 d.1.1	SST-01	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
10 d.1.1	SST-01	KNR-W 4-01 0818-05 pokój 710 pokój 711 pokój 715	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV 4.20*2.60 4.20*3.00 5.45*2.66	m ² m ² m ² m ²	 10.92 12.60 14.50	
					RAZEM	38.02
11 d.1.1	SST-01	KNR 2-02 1113-07 pokój 710 pokój 711 pokój 715	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z PCV - demontaż (4.20+2.60)*2-0.80 (4.20+3.00)*2-0.80 (5.45+2.66)*2-0.80	m m m m	 12.80 13.60 15.42	
					RAZEM	41.82
12 d.1.1	SST-04	KNR-W 2-02 1022-01 analogia pokój 723	Drzwi wewnętrzne, stalowe 90x200cm, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy C 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
13 d.1.1	SST-04	KNR-W 2-02 1022-05 analogia pokój 730, 731	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, szklone szkłem bezpiecznym matowym, wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, kolor calvados 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
					RAZEM	3.60
14 d.1.1	SST-04	KNR-W 2-02 1025-03 analogia pokój 730, 731	Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone okleinowane do budynków użyteczności publicznej 2	szt. szt.	 2.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.00
15	SST d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
1.2		45432130-4; 45432111-5	Pokrywanie podłóg; Kładzenie wykładzin elastycznych			
16	SST d.1.2	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 0,50 m2 8*4	msc msc	32.00	
					RAZEM	32.00
17	SST d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 38.02	m ² m ²	38.02	
					RAZEM	38.02
18	SST d.1.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 38.02	m ² m ²	38.02	
					RAZEM	38.02
19	SST d.1.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 pokój 710 pokój 711 pokój 715	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.20*2.60 4.20*3.00 5.45*2.66	m ² m ² m ² m ²	10.92 12.60 14.50	
					RAZEM	38.02
20	SST d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02 pokój 710 pokój 711 pokój 715	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany /gr.2.00mm, zwiększona odporność na scieranie/ 4.20*2.60+(4.20+2.60)*2*0.1 4.20*3.00+(4.20+3.00)*2*0.1 5.45*2.66+(5.45+2.66)*2*0.1	m ² m ² m ² m ²	12.28 14.04 16.12	
					RAZEM	42.44
21	SST d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 42.44	m ² m ²	42.44	
					RAZEM	42.44
1.3		45410000-4; 45442100-8	Tynkowanie; Roboty malarskie			
22	SST d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.75*2.3*8)+0.9*2.05*8	m ² m ²	46.96	
					RAZEM	46.96
23	SST d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 pokój 712 pokój 724 pokój 730 pokój 731	Zabezpieczenie podłóg folią 4.00*2.75 4.50*2.65 4.55*2.64 4.55*2.72	m ² m ² m ² m ² m ²	11.00 11.93 12.01 12.38	
					RAZEM	47.32
24	SST d.1.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 2 m2, na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych 316.78*10%	m ² m ²	31.68	
					RAZEM	31.68
25	SST d.1.3	KNR 4-01 0708-01	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm 2*0.15*(2.0+1.20+2.0)	m m	1.56	
					RAZEM	1.56
26	SST d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09 pokój 710 pokój 711 pokój 712 pokój 724 pokój 715 pokój 730 pokój 731	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.20*2.60+(4.20+2.60)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 4.20*3.00+(4.20+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 4.00*2.75+(4.00+2.75)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 4.50*2.65+(4.50+2.65)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 5.45*2.66+(5.45+2.66)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 4.55*2.64+(4.55+2.64)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 4.55*2.72+(4.55+2.72)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	41.77 45.61 41.58 44.67 52.42 44.97 45.76	
					RAZEM	316.78

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1.3	SST -02	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
			pokój 710	4.20*2.60	m ²	10.92
			pokój 711	4.20*3.00	m ²	12.60
			pokój 712	4.00*2.75	m ²	11.00
			pokój 724	4.50*2.65	m ²	11.93
			pokój 715	5.45*2.66	m ²	14.50
					RAZEM	60.95
28 d.1.3	SST -02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
			pokój 710	(4.20+2.60)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	30.85
			pokój 711	(4.20+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	33.01
			pokój 712	(4.00+2.75)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	30.58
			pokój 724	(4.50+2.65)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	32.74
			pokój 723 - ościeża	0.40*(2.05*2+0.9)	m ²	2.00
					RAZEM	167.10
29 d.1.3	SST -02	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach na podłóży z tynku	m ²		
			pokój 710	(4.20+2.60)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	30.85
			pokój 711	(4.20+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	33.01
			pokój 712	(4.00+2.75)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	30.58
					RAZEM	127.18
30 d.1.3	SST -02	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ościeżach i pasach ściennych na podłóży z tynku	m ²		
			pokój 723	0.40*(2.05*2+0.9)	m ²	2.00
					RAZEM	2.00
31 d.1.3	SST -02	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach na podłóży z tynku	m ²		
			pokój 710	4.20*2.60	m ²	10.92
			pokój 711	4.20*3.00	m ²	12.60
			pokój 712	4.00*2.75	m ²	11.00
			pokój 724	4.50*2.65	m ²	11.93
			pokój 715	5.45*2.66	m ²	14.50
					RAZEM	60.95
32 d.1.3	SST -02	KNR 2-02 1505-03	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłóży gipsowych farbą lateksową	m ²		
			pokój 723 - ościeża	0.40*(2.05*2+0.9)	m ²	2.00
			pokój 710	4.20*2.60+(4.20+2.60)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	41.77
			pokój 711	4.20*3.00+(4.20+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	45.61
			pokój 712	4.00*2.75+(4.00+2.75)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	41.58
			pokój 724	4.50*2.65+(4.50+2.65)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	44.67
			pokój 715	5.45*2.66+(5.45+2.66)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	52.42
			pokój 730	4.55*2.64+(4.55+2.64)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	44.97
			pokój 731	4.55*2.72+(4.55+2.72)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m ²	45.76
					RAZEM	318.78
33 d.1.3	SST -02	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			pokój 710	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 711	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 712	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 724	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 715	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 730	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
			pokój 731	0.13*0.60*2*9	m ²	1.40
					RAZEM	9.80
34 d.1.3	SST -02	KNNR-W 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
			pokój 710	2*1.0	m	2.00
			pokój 711	2*1.0	m	2.00
			pokój 712	2*1.0	m	2.00
			pokój 724	2*1.0	m	2.00
			pokój 715	2*1.0	m	2.00
			pokój 730	2*1.0	m	2.00
			pokój 731	2*1.0	m	2.00
					RAZEM	14.00
1.4		45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
35 d.1.4	SST -01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - gruz z poszerzeń otworów drzwiowych oraz materiały z demontażu	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.0	m ³	2.00	
					RAZEM	2.00
36	SST d.1.4 -01	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			2.0	m ³	2.00	
					RAZEM	2.00
37	SST d.1.4 -01	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 4	m ³	2.00	
			2.0			
					RAZEM	2.00
1.5			Podział świetlicy na 3 pokoje			
38	SST d.1.5 -01	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
39	SST d.1.5 -02	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu drzwiowego	m ³		
			2*0.8*2.05*0.12	m ³	0.39	
					RAZEM	0.39
40	SST d.1.5 -02	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80	m		
			1.30*2*2	m	5.20	
					RAZEM	5.20
41	SST d.1.5 -02	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
			(0.10*0.05*1.30*2)*2	m ³	0.03	
					RAZEM	0.03
42	SST d.1.5 -02	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 120 mm	szt.		
			5*2	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
43	SST d.1.5 -02	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami dwustronnie giwntowanymi /nakrętki i podkładki szt. 20/	szt.		
			5*2	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
44	SST d.1.5 -02	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	m		
			2.6*2	m	5.20	
					RAZEM	5.20
45	SST d.1.5 -02	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²		
			2.60*0.30*2	m ²	1.56	
					RAZEM	1.56
46	SST d.1.5 -01	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworów drzwiowych	m ³		
			2*0.8*2.05*0.12	m ³	0.39	
					RAZEM	0.39
47	SST d.1.5 -02	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie	m ²		
			0.9*2.10*2	m ²	3.78	
					RAZEM	3.78
48	SST d.1.5 -04.	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, szklone szkłem bezpiecznym matowym, wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, kolor calvados	m ²		
			0.9*2.0*2	m ²	3.60	
					RAZEM	3.60
49	SST d.1.5 -04.	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnętrznych lokalowych fabrycznie wykończone okleinowane do budynków użyteczności publicznej	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
50	SST d.1.5 -02	KNR-W 2-02 2003-0311	Ścianki dział. z płyt gips-kart. zwykłych, z 2-stronnym, 1-warstwowym pokryciem, na rusztach met. z profili o szer. 100 mm, wypeł. wełną min. do izol. ścian działowych - grub. 50 mm. Przed szpachlowaniem uszczelnić ściankę po obwodzie taśmą wygłuszającą	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5.45*2.69+4.28*2.34	m ²	24.68	
					RAZEM	24.68
51	SST d.1.5 -05	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
			1.75*2.30*3+0.90*2.05	m ²	13.92	
					RAZEM	13.92
52	SST d.1.5 -05	KNR-W 4-01 1202-09 świetlica	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			8.72*5.45+(8.72+5.45+8.72+1.36*2+5.45)*2.70-(1.75*2.30*3+0.90*2.05*3)	m ²	113.78	
					RAZEM	113.78
53	SST d.1.5 -05	NNRNKB 202 1134-01 świetlica	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
			8.72*5.45	m ²	47.52	
					RAZEM	47.52
54	SST d.1.5 -05	NNRNKB 202 1134-02 świetlica	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
			((8.72+5.45)*2+1.36*2+5.45*2+4.28*2)*2.70-(1.75*2.30*3+0.90*2.05*3)	m ²	118.79	
					RAZEM	118.79
55	SST d.1.5 -05	KNR 2-02 0815-04 świetlica	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach na podłóży z tynku	m ²		
			((8.72+5.45)*2+1.36*2+5.45*2+4.28*2)*2.70-(1.75*2.30*3+0.90*2.05*3)	m ²	118.79	
					RAZEM	118.79
56	SST d.1.5 -05	KNR 2-02 0815-06 świetlica	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach na podłóży z tynku	m ²		
			8.72*5.45	m ²	47.52	
					RAZEM	47.52
57	SST d.1.5 -05	KNR 2-02 1505-03 ściany sufity	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłóży gipsowych farbą lateksową	m ²		
			((8.72+5.45)*2+1.36*2+5.45*2+4.28*2)*2.70-(1.75*2.30*3+0.90*2.05*3)	m ²	118.79	
			8.72*5.45	m ²	47.52	
					RAZEM	166.31
58	SST d.1.5 -05	KNNR-W 3 1009-02 świetlica	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			0.13*0.60*2*9*3	m ²	4.21	
					RAZEM	4.21
59	SST d.1.5 -05	KNNR-W 3 1009-03 świetlica	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
			3*1.0	m	3.00	
					RAZEM	3.00
60	d.1.5	kalk. własna	Obudowa parapetów wewnętrznych z płyty meblowej o wym. 0.50 x 2.70cm szt.4	szt		
			4.00	szt	4.00	
					RAZEM	4.00