

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA ZADANIA : Budowa parkingu na 105 miejsc postojowych
ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kilińskiego 12
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wolak Paweł (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Parking na 105 miejsc parkingowych					
1	KNR 2-01 0209-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 1628+72	m ³ m ³	 1700.000	 1700.000
2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 1700	m ³ m ³	 1700.000	 1700.000
3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.3	ha ha	 0.300	 0.300
4	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wymiana słabego gruntu podłoża na mieszankę kruszywową (pospółkę) o wskaźniku nośności CBR=25% 995	m ³ m ³	 995.000	 995.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2260	m ² m ²	 2260.000	 2260.000
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 2260	m ² m ²	 2260.000	 2260.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2260+185	m ² m ²	 2445.000	 2445.000
8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 2260+185	m ² m ²	 2445.000	 2445.000
9	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 2260+185	m ² m ²	 2445.000	 2445.000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1990	m ² m ²	 1990.000	 1990.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 270	m ² m ²	 270.000	 270.000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 185	m ² m ²	 185.000	 185.000
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 337.9	m m	 337.900	 337.900
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 31.6	m ³ m ³	 31.600	 31.600
15	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 90.1	m m	 90.100	 90.100
16	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.96	m ³ m ³	 2.960	 2.960
17	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 593	m ² m ²	 593.000	 593.000
				RAZEM	593.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
		593	m ²	593.000	
				RAZEM	593.000