

---

## PRZEDMIAR

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu na 105 miejsc postojowych - kanalizacja odwodnienia  
ADRES INWESTYCJI : Plock, ul. Kilińskiego 12  
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak  
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2013

---

Poziom cen : II kw. 2013 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 STWiOR 5	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(analogia) 0.162	km km	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
2	KNNR 1 0210-03 STWiOR 9	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 244.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	244.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.200</b>
3	KNNR 1 0313-01 STWiOR 5	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 285.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.600</b>
4	KNNR 4 1411-03 STWiOR 9	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg 32.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
5	KNNR 4 1411-03 STWiOR 9	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm- wykonanie ob-sypki piaskowej po bokach rur oraz nasypki 20 cm 64.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>
6	KNNR 1 0214-02 STWiOR 10	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - zasypanie wykopów 147	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
7	KNNR 1 0208-02 STWiOR 10	Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadatku ziemi 64.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>
8	KNR-W 2-18 0408-03 STWiOR 3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 84	m m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
9	KNR-W 2-18 0408-01 STWiOR 3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 78	m m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
10	KNR-W 2-18 0513-03 STWiOR 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 6	stud. stud.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR-W 2-18 0524-02 STWiOR 2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>