

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w szatni KPP Ostrów Maz  
INWESTOR : KWP Radom  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2013

---

Poziom cen : II kw. 2013

**NARZUTY**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty elektryczne w szatni w KPP Ostrów Mazowiecka</b>					
1	KNNR 5 0405-01 STWiOR NR 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie. RN 2 x 12 z drzwiczkami	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 0407-04 STWiOR NR 2	Wyłącznik 3-biegunowy FR-103 40A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 5-08 0209-02 STWiOR NR 2	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku.- YDYp 3x1.5mm <sup>2</sup>	m		
	15		m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach. S-301 B-16 A- 3 szt , S-301 - B-10A - 2 szt.	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 5-08 0209-02 STWiOR NR 2	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- YDYp 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m		
	15		m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNR 5-08 0511-13 STWiOR NR 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych- oprawa OPK 236 ( hermetyczna)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 5-08 0308-01 STWiOR NR 2	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 5-08 0309-03 STWiOR NR 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem- gniazdo hermetyczne.	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 5-08 0403-01 STWiOR NR 2	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - wentylator kanałowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-03 0906-06 STWiOR NR 2	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> . Podłączenie wentylatora.	żył		
	2		żył	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-03 1205-05 STWiOR NR 2	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-03 1205-06 STWiOR NR 2	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>