

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KOMISARIAT POLICJI  
ADRES INWESTYCJI : UL. LUBELSKA 39, GNIEWOSZÓW  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 39/57, RADOM  
WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN  
ADRES WYKONAWCY : UL. PIĘKNA 13, BYDGOSZCZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tADEUSZ aMBROZIAK  
DATA OPRACOWANIA : 2013-07-25

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2013-07-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE TELETECHNICZNE</b>					
<b>1</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 MONTAŻ BUDYNKOWEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO</b>			
d.1	1 KNR 508-0404-08 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż wyposażenia szafy BPD (w istniejącej szafie) - półka z wieszakami - 5 szt - zestaw elementów mocujących - 1 kpl - listwa zasilająca 8 gniazd - 1 szt, - panel telefoniczny krosowy RJ -45 - 1 szt - switch 48- portowy - 1 szt - kabel krosowy RJ 45 1m kat. 6e - 30 szt - panel 16 - portowy kat. 6e - 3 szt 1	kpl           kpl	           1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJE</b>			
d.2	2 KNR 508-0807-11 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Mechaniczne wiercenie otworów . Głębokość wiercenia do 15 mm, średnica otworu do 10 mm -otwory pod uchwyty korytek kablowych  216	szt   szt	   216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
d.2	3 KNR 508-0701-04 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dwa mocowania  108	szt   szt	   108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
d.2	4 KNR 508-0705-07 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż korytek kablowych o szerokości 100mm. Przykręcanie do gotowych otworów  54	m   m	   54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
d.2	5 KNR 508-0705-01 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż kanału kablowego stalowego 65x65 z przegrodą z kompletem łączników , kształtek narożnych , zaślepień końcowych i innych akcesoriów niezbędnych a nie wymienionych . Przykręcanie do gotowych otworów  30	m   m	   30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
d.2	6 KNR 508-0705-01 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż kanału kablowego stalowego 135x65 z przegrodą z kompletem łączników , kształtek narożnych , zaślepień końcowych i innych akcesoriów niezbędnych a nie wymienionych . Przykręcanie do gotowych otworów  10	m   m	   10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
d.2	7 KNR 508-0212-02 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Kabel kat. 6e ; 4 pary  1700	m   m	   1700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.000</b>
d.2	8 KNR 508-0113-02 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Rury stalowe DN 80  4	m   m	   4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.2	9 KNR 403-1007-18 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm -  10	szt   szt	   10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
d.2	10 KNR 506-0605-01 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Instalowanie gniazd komputerowych na listwach kablowych  74	szt   szt	   74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
d.2	11 KNR 501-0818-01 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnicach na przełącznicy.  74	szt   szt	   74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
<b>3</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 POMIARY</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR 501- 1311-01 ST 37 pkt 2 i pkt 5	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości.  74	odci- nek  odci- nek	  74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>