
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja oraz roboty remontowo-budowlane obiekt KP Gniewoszków
ADRES INWESTYCJI : UL. LUBELSKA 39, GNIEWOSZÓW
INWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59, RADOM
WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN
ADRES WYKONAWCY : UL. PIĘKNA 13, Bydgoszcz
BRANŻA : WENTYLACJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak
DATA OPRACOWANIA : 2012-06-10

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-06-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja Wentylacji					
1		ST 34 pkt. 2 i pkt. 5 MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH			
1	KNR 217-d.1	Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do35% 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		ST 34 pkt. 2 i pkt. 5 KRATKI WENTYLACYJNE			
2	KNR 217-d.2	Kratki wentylacyjne stalowe 100 x 100 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 217-d.2	Kratki wentylacyjne stalowe 150 x 150 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ST 34 pkt. 2 i pkt. 5 WENTYLATORY			
4	KNR 217-d.3	Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego 160 mm 230 V; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 217-d.3	Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego 200 mm 230 V; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 217-d.3	Wentylatory kanałowe DN 150- 230 V; 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
4		ST 34 pkt. 2 i pkt. 5 Klimatyzator			
7	KNR 215I-d.4	Klimatyzator 1,0 kw mocy chłodniczej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000