

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI**

GNIEWOSZÓW , UL. LUBELSKA 39

NR EWID. DZIAŁEK: 780/1

INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY, ADRES:

**Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu**

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

RODZAJ ZAMIERZENIA:

**PRZEBUDOWA****Termomodernizacja, montaż zestawów solarnych oraz roboty remontowo-budowlane wewnętrzne**

Zadanie nr 34/2013

STADIUM:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA:

INSTALACJE TELETECHNICZNE

CPV 42500000

**Oświadczenie:** Projekt " Termomodernizacja, montaż zestawów solarnych oraz roboty remontowo-budowlane wewnętrzne " został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA I PODPIS
INSTALACJE TELETECHNICZNE	PROJEKTOWAŁ:	inż. Aleksandra JANCZAK	1629/99/U	18-06-2013
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej WAŚNIEWSKI	1580/90/U	18-06-2013

Rzut wszystkich poziomów obiektu budowlanego;  
Schemat

Rys. TE1 do TE 4

## INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje się po cztery gniazda komputerowe w każdym pomieszczeniu .

Dodatkowo w pomieszczeniu oficera dyżurnego pięć punktów 2 x RJ45. Kable należy zakończyć w istniejącej szafie na patchpanelu komputerowym kat.6e (rozszybie "B").

Pomiędzy pomieszczeniem oficera dyżurnego a pomieszczeniem radiostacji zaprojektowano dwie skrętki kat.6e zakończone obustronnie gniazdami RJ45. Szafę z korytarza przestawić do pro. pomieszczenia.

Sieć komputerową zaprojektowano skrętką kat. 6e.

W projekcie instalacji elektrycznych ujęto zasilanie wszystkich PEL napięciem z rozdzielnic piętrowych.

Zaprojektowano również trzy obwody zasilane z wydzielonej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego które zasilają stanowisko oficera dyżurnego , komputerowe stanowisko ODN i radiostację.

W projekcie budowlanym zaprojektowano maszt 16 m aluminiowy i przepust rurą giętą promieniem 50 cm zapewniającą połączenie anteny z radiostacją. W projekcie wentylacji zaprojektowano klimatyzator

Z punktu dystrybucyjnego PD1 wyprowadzono