

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : OBIEKT BUDOWLANY POLICJI  
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚWIERKOWA 49, RADOM  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59, RADOM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak  
DATA OPRACOWANIA : 2013-07-25

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2013-07-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE TELETECHNICZNE</b>					
<b>1</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 MONTAŻ BUDYNKOWEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO</b>			
1	KNR 508-0404-08	Montaż wyposażenia szafy BPD - bez obudowy	kpl		
d.1	ST 37 pkt 2 i pkt 5	Wyposażenie: - półka z wieszakami- 12 szt - listwa zasilająca ,8 gniazd z ochronnikiem przepięciowym kl D - 1 szt - panel telefoniczny krosowy 50 x RJ 45 - 2szt - switch 48 portowy RJ45 - 2szt. - kabel krosowy 1m RJ 45 kat 6e - 25 szt, panel 16-portowy Kat 6e - 6 szt 1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJE</b>			
2	KNR 508-0807-11	Mechaniczne wiercenie otworów . Głębokość wiercenia do 15 mm, średnica otworu do 10 mm -otwory pod uchwyty korytek kablowych	szt		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3	KNR 508-0701-04	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych.	szt		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	Montaż na stropach, dwa mocowania 20	szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR 508-0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości 50mm. Przykręcanie do gotowych otworów	m		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	KNR 508-0705-01	Montaż kanału kablowego stalowego 65x40 z przegrodą z kompletem łączników , kształtek narożnych , zaślepień końcowych i innych akcesoriów niezbędnych a nie wymienionych . Przykręcanie do gotowych otworów	m		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	63	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
6	KNR 508-0705-01	Montaż kanału kablowego stalowego 135x65 z przegrodą z kompletem łączników , kształtek narożnych , zaślepień końcowych i innych akcesoriów niezbędnych a nie wymienionych . Przykręcanie do gotowych otworów	m		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 508-0212-02	Kabel kat. 6e ; 4 pary	m		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	2200	m	2200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2200.000</b>
8	KNR 403-1007-18	Ręczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm -	szt		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 506-0605-01	Instalowanie gniazd komputerowych na listwach kablowych	szt		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	88	szt	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
10	KNR 501-0818-01	Rozszycie obwodów w szafie dystrybucyjnej	obwód		
d.2	ST 37 pkt 2 i pkt 5	88	obwód	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
<b>3</b>		<b>ST 37 pkt. 2 i pkt. 5 POMIARY</b>			
11	KNR 501-1311-01	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości.	odcinek		
d.3	ST 37 pkt 2 i pkt 5	88	odcinek	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>