

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku KMP w Radomiu  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

: Marcin Widerski  
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2013r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyciężenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe, montażowe</b>			
1	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		22	szt.	22.00	
		26	szt.	26.00	
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
2	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2/ okno, drzwi/	m2		
d.1		1.60*1.68+1.50*1.90	m2	5.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.54</b>
4	SST-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1		2.80*3.00	m2	8.40	
		2.80*3.00	m2	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
5	SST-1	Demontaż kanału wentylacyjnego z blachy stalowej	mb		
d.1		6.10	mb	6.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.10</b>
6	SST-1	Demontaż sufitu podwieszanego z płytami z włókien mineralnych zrastrami o wymiarach 600x600mm	m2		
d.1		329.40	m2	329.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.40</b>
7	SST-1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek , osłon z siatek	szt.		
d.1		24+26	szt.	50.00	
		5+4	szt.	9.00	
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
8	SST-1	Rozebranie okiennych parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do ponownego użytku	m2		
d.1		16*2.38*0.30	m2	11.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.42</b>
9	SST-1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
d.1		4.36*6.00+4.36*2.70*2+4.36*5.70+4.36*6.10	m2	101.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.15</b>
10	SST -1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2		
d.1		3.97*2.83	m2	11.24	
		3.97*2.70	m2	10.72	
		3.97*2.95	m2	11.71	
		3.97*2.70	m2	10.72	
		3.97*3.00	m2	11.91	
		3.97*3.00	m2	11.91	
		3.92*2.70	m2	10.58	
		3.35*5.80	m2	19.43	
		3.97*2.96	m2	11.75	
		3.94*2.70	m2	10.64	
		3.94*2.66	m2	10.48	
		3.90*6.00	m2	23.40	
		3.70*3.55	m2	13.14	
		3.60*2.43	m2	8.75	
		4.80*3.00	m2	14.40	
		4.20*1.70	m2	7.14	
		A (suma częściowa)	m2	197.92	
		4.36*2.64	m2	11.51	
		4.36*2.64	m2	11.51	
		4.36*5.80	m2	25.29	
		4.36*3.15	m2	13.73	
		5.25*2.80	m2	14.70	
		5.25*2.64	m2	13.86	
		5.25*2.64	m2	13.86	
		5.25*3.00	m2	15.75	
		5.25*2.64	m2	13.86	
		5.25*3.00	m2	15.75	
		B (suma częściowa)	m2	149.82	
		6.10*4.57+2.93*4.60*2+2.76*4.60	m2	67.53	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
11	SST-1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1		1.86*(42.17+6.15)-0.90*20	m <sup>2</sup>	71.88	
		1.86*44.85+4.45*2.46-0.90*20	m <sup>2</sup>	76.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.25</b>
12	SST-1	Rozebranie posadzki z płyt technicznych	m <sup>2</sup>		
d.1		6.10*4.60	m <sup>2</sup>	28.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.06</b>
13	SST - 1	Listwy przyściennie z drewna iglastego - demontaż i ponowny montaż odbojnic z płyty meblowej	m		
d.1		42.17*2+44.85*2-40*0.80	m	142.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.04</b>
14	SST - 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1		(16.80*0.15)+(329.40*0.02)+ 0.03*(101.15+415.27+148.25+13.45+28.06)	m <sup>3</sup>	30.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.29</b>
15	SST-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5km	t		
d.1		0.20	t	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
16	SST - 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1		0.12*(0.90*2.00)*3	m <sup>3</sup>	0.65	
		0.12*(0.90*2.00+1.50*1.94)	m <sup>3</sup>	0.57	
		0.12*(1.00+1.50+1.00+1.90)	m <sup>3</sup>	0.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.87</b>
17	SST - 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów	m <sup>3</sup>		
d.1		0.15*0.10*2.05*42	m <sup>3</sup>	1.29	
		0.15*0.90*2.00+0.15*0.80*1.50	m <sup>3</sup>	0.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
18	SST - 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1		0.10*0.05*1.50*43*2	m <sup>3</sup>	0.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.65</b>
19	SST - 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80	m		
d.1		1.50*43*2	m	129.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.00</b>
20	SST - 1	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm	szt.		
d.1		43*3*2	szt.	258.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.00</b>
21	SST - 1	Skrećanie połączeń śrubami M16	szt.		
d.1		43*3	szt.	129.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.00</b>
22	SST - 1.	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	m		
d.1		112	m	112.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.00</b>
23	SST - 1	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1		112*0.30	m <sup>2</sup>	33.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.60</b>
24	SST - 3	Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończone okleinowane do budynków użyteczności publicznej	szt.		
d.1		43	szt.	43.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.00</b>
25	SST - 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, szklone szkłem bezpiecznym matowym, wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, kolor calvados/wraz z numerami szyldami/	m <sup>2</sup>		
d.1		0.90*2.00*8	m <sup>2</sup>	14.40	
		0.90*2.00*11	m <sup>2</sup>	19.80	
		0.90*2.00*4	m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.40</b>
26	SST - 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne okleinowane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, kolor calvados/ w tym: 1 szt. elektrozaczep i 1 szt. samozamykacz/ wraz z numerami i szyldami/	m <sup>2</sup>		
d.1		0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.00	
		0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.40</b>
27	SST - 3 d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne okleinowane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, oraz otwory wentylacyjne, kolor calvados 0.90*2.00*2 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60 3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
28	SST -3 d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wyposażone w zamek na wkładkę i komplet okuć, o podwyższonych parametrach akustycznych 0.90*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
29	SST- 3 d.1	Drzwi wewnętrzne, stalowe 90*200, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy "C" 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2</b>		<b>Tynki, roboty malarskie</b>			
30	SST - 2 d.2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.75*2.30*50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.25</b>
31	SST-2 d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrzne kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 3.20*(2.93+4.60)*3+3.20*(3.00+4.60)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.45</b>
32	SST-2 d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2.93*4.60*2+3.00*4.60 +6.10*4.60*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.79</b>
33	SST-2 d.2	Wymiana drzwiczek metalowych o wym. 0.45*0.52 na korytarzu 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	SST-2 d.2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.10+4.60*2)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
35	SST -2 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.34*3.00+3.70*3.00+3.64*2.94*2+7.70*2.94*2-2.30*1.75*3 26.00*2  (4.36+6.10)*2*3.20*2+4.36*6.10*2+(4.36+2.70)*2*3.20*2+ 4.36*2.70*2+(4.32+5.70)*2*3.20*3+4.32*5.70*3+(4.36+2.64)*2*3.20*3+4.36*2.64+(4.36+3.45)*2*3.20+4.25*3.45+(6.50+3.13)*2*3.20+6.50*3.13+(5.25+2.80)*2*3.20+5.25*2.80+(5.25+2.64)*2*3.20-2.36*1.75+5.25*2.64+(5.25+2.64)*2*3.20*2+5.25*2.64*2+(5.25+3.00)*2*3.20*2+5.25*3.00+(4.16*1.00)*2+(3.00*1.00)*2+(4.85+2.12)*2*1.00+(2.36*1.76)+(1.76*1.00)+2.36*1.76+ (5.25+11.70)*2*3.20+5.25*11.70-2.30*1.75*21  (5.35+3.0)*2*2.70+5.35*3.0-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.72 52.00 1360.00 55.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>1542.99</b>
36	SST - 2 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe  3.34*3.00+3.70*3.00+3.64*2.94*2+7.70*2.94*2-2.30*1.75*3 26*2  (3.97+2.83)*2*3.20+(3.97+2.70)*2*3.20*2+(3.97+2.95)*2*3.20+(3.97+3.00)*2*3.20+(3.38+3.00)*2*3.20+(3.92+2.70)*2*3.20+(5.80+3.35)*2*3.20+(3.97+2.96)*2*3.20+(3.94+2.70)*2*3.20+(3.94+2.66)*2*3.20+(3.90+6.00)*2*3.20+(3.70+3.55)*2*3.20+(3.60+2.43)*2*3.20+(4.80+3.00)*2*3.20+(4.15+2.66)*2*1.20+(2.70+1.46)*2*1.20+(1.93+1.90)*2*1.20-2.30*1.75*14-1.14*1.47*2 (4.36+6.10)*2*3.20*2+(4.36+2.70)*2*3.20*2+(4.32+5.70)*2*3.20*3+(4.36+2.64)*2*3.20*3+(4.36+3.45)*2*3.20+(6.50+3.13)*2*3.20+(5.25+2.80)*2*3.20+(5.25+2.64)*2*3.20*2+(5.25+3.00)*2*3.20*2+(4.16*1.00)*2+(3.00*1.00)*2+2.36*1.76+(4.85+2.12)*2*1.00+(5.25+11.70)*2*3.20-2.30*1.75*21 (5.35+3.0)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05) 3.13*(2.93+4.60)*2+(2.76+4.60)*2*3.13+3.13*(6.10+4.60)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.72 52.00 662.73 977.14 39.22 160.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>1967.00</b>
37	SST-2 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.97*2.83+3.97*2.70*2+3.97*2.95+3.97*3.00+3.38*3.00+3.92*2.70+5.80*3.35+3.97*2.96+3.94*2.70+3.94*2.66+3.90*6.00+3.70*3.55+3.60*2.43+4.80*3.00+4.15*2.66+2.70*1.46+1.93*1.90 4.36*6.10*2+4.36*2.70*2+4.32*5.70*3+4.36*2.64*2+4.36*3.45+6.50*3.13+5.25*2.64*3+5.25*2.80+5.25*3.00*2+4.16*3.00+2.36*1.76+4.85*2.12+5.25*11.70 5.35*3.00 2.93*4.60*2+2.76*4.60+6.10*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.65 385.14 16.05 67.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>676.55</b>
38	SST - 2 d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.97*2.83+3.97*2.70*2+3.97*2.95+3.97*3.00+3.38*3.00+3.92*2.70+5.80*3.35+3.97*2.96+3.94*2.70+3.94*2.66+3.90*6.00+3.70*3.55+3.60*2.43+4.80*3.00+4.15*2.66+2.70*1.46+1.93*1.90 4.36*6.10*2+4.36*2.70*2+4.32*5.70*3+4.36*2.64*3+4.36*3.45+6.50*3.13+5.25*2.64*2+5.25*2.80+5.25*3.00*2+4.16*3.00+2.36*1.76+4.85*2.12+5.25*11.70 5.35*3.00 (2.93*4.60)*2+2.76*4.60+6.10*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.65 382.79 16.05 67.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>674.20</b>
39	SST - 2 d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 26*2 3.34*3.00+3.70*3.00+3.64*2.94*2+7.70*2.94*2-2.30*1.75*3 (3.97+2.83)*2*3.20+(3.97+2.70)*2*3.20*2+(3.97+2.95)*2*3.20+(3.97+3.00)*2*3.20+(3.38+3.00)*2*3.20+(3.92+2.70)*2*3.20+(5.80+3.35)*2*3.20+(3.97+2.96)*2*3.20+(3.94+2.70)*2*3.20+(3.94+2.66)*2*3.20+(3.90+6.00)*2*3.20+(3.70+3.55)*2*3.20+(3.60+2.43)*2*3.20+(4.80+3.00)*2*3.20+(4.15+2.66)*2*1.20+(2.70+1.46)*2*1.20+(1.93+1.90)*2*1.20-2.30*1.75*14-1.14*1.47*2 3.97*2.83+3.97*2.70*2+3.97*2.95+3.97*3.00+3.38*3.00+3.92*2.70+5.80*3.35+3.97*2.96+3.94*2.70+3.94*2.66+3.90*6.00+3.70*3.55+3.60*2.43+4.80*3.00+4.15*2.66+2.70*1.46+1.93*1.90 (4.36+6.10)*2*3.20*2+(4.36+2.70)*2*3.20*2+(4.32+5.70)*2*3.20*3+(4.36+2.64)*2*3.20*3+(4.36+3.45)*2*3.20+(6.50+3.13)*2*3.20+(5.25+2.80)*2*3.20+(5.25+2.64)*2*3.20*2+(5.25+3.00)*2*3.20*2+(4.16*1.00)*2+(3.00*1.00)*2+2.36*1.76+(4.85+2.12)*2*1.00+(5.25+11.70)*2*3.20-2.30*1.75*21 (2.93+4.60)*2*3.13+(2.76+4.60)*2*3.13+(6.10+4.60)*2*3.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.00 75.72 662.73 207.65 977.14 162.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>2137.57</b>
40	SST - 2. d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0.15*(1.75*2+2.30)*14+0.15*(1.47*2+1.14)*2 0.15*(1.75*2+2.30)*23  0.40*(2.05*2+0.9) 0.15*(2.05*2+0.9)*4+0.15*(1.70*2+2.30)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.40 20.01 2.00 6.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.83</b>
41	SST - 2 d.2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł i drzwiczek  18+21 5+4	szt. szt. szt.	39.00 9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
42	SST -4 d.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (3.97+2.83)*2*3.20+(3.97+2.70)*2*3.20*2+(3.97+2.95)*2*3.20+(3.97+3.00)*2*3.20+(3.38+3.00)*2*3.20+(3.92+2.70)*2*3.20+(5.80+3.35)*2*3.20+(3.97+2.96)*2*3.20+(3.94+2.70)*2*3.20+(3.94+2.66)*2*3.20+(3.90+6.00)*2*3.20+(3.70+3.55)*2*3.20+(3.60+2.43)*2*3.20+(4.80+3.00)*2*3.20+(4.15+2.66)*2*1.20+(2.70+1.46)*2*1.20+(1.93+1.90)*2*1.20-2.30*1.75*14-1.14*1.47*2 3.97*2.83+3.97*2.70*2+3.97*2.95+3.97*3.00+3.38*3.00+3.92*2.70+5.80*3.35+3.97*2.96+3.94*2.70+3.94*2.66+3.90*6.00+3.70*3.55+3.60*2.43+4.80*3.00+4.15*2.66+2.70*1.46+1.93*1.90 (4.36+6.10)*2*3.20*2+(4.36+2.70)*2*3.20*2+(4.32+5.70)*2*3.20*3+(4.36+2.64)*2*3.20*3+(4.36+3.45)*2*3.20+(6.50+3.13)*2*3.20+(5.25+2.80)*2*3.20+(5.25+2.64)*2*3.20*2+(5.25+3.00)*2*3.20*2+(4.16*1.00)*2+(3.00*1.00)*2+2.36*1.76+(4.85+2.12)*2*1.00+(5.25+11.70)*2*3.20-2.30*1.75*21 4.36*6.10*2+4.36*2.70*2+4.32*5.70*3+4.36*2.64*3+4.36*3.45+6.50*3.13+5.25*2.64*2+5.25*2.80+5.25*3.00*2+4.16*3.00+2.36*1.76+4.85*2.12+5.25*11.70 (5.35+3.0)*2*2.70+5.35*3.0-(1.75*2.30+0.90*2.05) 3.13*(2.93+4.60)*2+(2.76+4.60)*2*3.13+(6.10+4.60)*2*3.23+2.93*4.60*2+2.76*4.60+6.10*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	662.73 207.65 977.14 382.79 55.27 230.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2515.63</b>
43	SST -4 d.2	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) z produktów mineralnych, wodorozcieńczalnych. Nałożenie gruntu penetrującego, farby podkładowej metodą natrysku pneumatycznego lub wałka, nałożenie tapety natryskowej (trzy kolory) metodą natrysku pneumatycznego wraz z zabezpieczeniem powierzchni poprzez nałożenie 2 warstw lakieru akrylowego - bud. użyteczności publicznej 1.50*42.17*2+6.15*2-(0.90*2.05*20) 1.50*(44.85*2+1.50+4.45*2+2.46)-(0.90*2.05*20)-1.75*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.91 112.92	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>214.83</b>
44	SST - 4 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.80*0.15*8*6+0.70*0.15*7*6+0.60*0.15*6*3+0.50*0.15*5+1.00*0.15*10 0.90*0.15*10*5+0.90*0.15*9*5+0.90*0.15*32+0.80*0.15*8*4+0.90*0.15*6*2 0.13*0.60*2*10 0.13*0.60*2*9 0.13*0.60*2*7 0.13*0.60*2*16 0.13*0.60*2*16 0.13*0.60*2*24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.67 22.61 1.56 1.40 1.09 2.50 2.50 3.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.07</b>
45	SST - 4 d.2	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 3.20*2*5+15 3.20*2*16+16 3.20*6 12.40	m m m m	47.00 118.40 19.20 12.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.00</b>
46	SST-4 d.2	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*2.00+1.30*0.30*2+0.34*0.50*3+0.90*0.50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.44</b>
47	SST-3 d.2	Obudowa parapetów z płyty meblowej/ wg.załącznika/ 2.30*14 2.30*18+1.50*2 2.30*3 2.30*5	m m m m	32.20 44.40 6.90 11.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.00</b>
48	SST-2 d.2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 3.34*3.70+1.80*5.60+4.95*3.98+3.64*7.70 1.82*26.00 1.86*6.15+42.17*1.86+4.45*2.46+1.50*44.85 4.90*2.60+4.90*6.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.17 47.32 168.10 43.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.40</b>
<b>3</b>		<b>Posadzki</b>			
49	SST - 5. d.3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 0,50 m2 80*4	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.00</b>
50	SST - 5 d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 197.92 149.82 6.10*4.57+2.93*4.60*2+2.76*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.92 149.82 67.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
51	SST-5 d.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 6.10*4.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.88</b>
52	SST- 5 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 27.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.88</b>
53	SST-5 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 27.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.88</b>
54	SST-5 d.3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 27.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.88</b>
55	SST - 5 d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 197.92 149.82 6.10*4.57+2.93*4.60*2+2.76*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.92 149.82 67.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
56	SST - 5 d.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 415.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
57	SST - 5 d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie płytek lastryko 1.82*26.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.34</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
58	SST - 5 d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany - wykładzina homogeniczna 2,0 mm, odporność na ścieranie grupa T, klasa użytkowa 34/43  197.92 149.82  6.10*4.57+2.93*4.60*2+2.76*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.92 149.82  67.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
59	SST-5 d.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  197.92 149.82  6.10*4.57+2.93*4.60*2+2.76*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.92 149.82  67.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.27</b>
60	SST-5 d.3	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych o odporności na ścieranie-AC 4 ub AC5 klasa 31,32i 4.36*6.00+4.36*2.70*2+4.36*5.70+4.36*6.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.15</b>
61	SST-5 d.3	Ocyklinowanie parkietu z dwukrotnym malowaniem lakierem chemoutwardzalnym 5.25*11.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.43</b>
<b>4</b>		<b>klatka schodowa</b>			
62	SST-5 d.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 148.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  148.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.25</b>
63	SST-5 d.4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 148.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  148.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.25</b>
64	SST-5 d.4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 42.17*2+6.15*2+1.86*0.90*20+44.85*2+4.45*2+2.46*2-0.90*20	m  m	  166.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.02</b>
65	SST-3 d.4	Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV pięciokomorowe, profil wzmocniony, kolor złoty dąb, U nie mniej niż 1.6W/m2K, szyba bezpieczna P2A/ wraz z utylizacją/ 2.31*1.80*9+2.31*1.12 2.31*1.75*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.01 24.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.27</b>
66	SST-3 d.4	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0.55mm 16*2.38*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.42</b>
67	SST-4 d.4	Logo "POLICJA"/ wg. załącznika/  1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>