



UWAGA:

Wszystkie wymiary należy zweryfikować i potwierdzić na budowie. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymiary w świetle przejść, biegów i spoczników schodowych, dróg ewakuacyjnych, drzwi - zgodnie z opisem projektu architektury.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych zachować kolejność prac zgodnie z opisem proj. konstrukcji.

Przed montażem drzwi i innych elementów stałego wyposażenia należy zweryfikować czy zostały zachowane wymiary zgodne z wymogami użytkowymi.

Wymianie/ montażowi podlegają wyłącznie elementy stolarki opisane na rysunkach. Drzwi i okna pozbawione dodatkowych opisów - do zachowania.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być wyposażone min. w wentylację grawitacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności stanu rzeczywistego z założonym w projekcie, oraz sprawdzenia sprawności technicznej istniejących kanałów. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji wyciągów wspomagających należy zapewnić warunki wymiany powietrza nie gorsze od założonych w projekcie.

Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w nawiewniki, ewentualnie w okna rozszczelniane, umożliwiające funkcjonowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej.

ROBOTY BUDOWLANE:



otwory drzwiowe do zamurowania



nowe ściany GK

jednostka projektowa: JAZ+ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski Massé S.C. ul. Ślupecka 9 02-309 W-wa NIP 701-022-80-04 www.jazplus.pl		
inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26- 600 Radom		
nazwa i adres obiektu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDŁOWCU ul. Kościuszki 194 26-500 Szydłowiec		
zespół projektowy: mgr inż. arch. Artur Mateńko inż. arch. Andrzej Jaworski inż. arch. Julian Żmijewski inż. arch. Aleksandra Zakęś	nr uprawnień: MA/016/05 - - -	podpis:
branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:100	data: 27.06.2013
nazwa rysunku: PIĘTRO II STAN PROJEKTOWANY		numer: A-06