



**UWAGA:**

Wszystkie wymiary należy zweryfikować i potwierdzić na budowie. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymiary w świetle przejść, biegów i spoczników schodowych, dróg ewakuacyjnych, drzwi - zgodnie z opisem projektu architektury.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych zachować kolejność prac zgodnie z opisem proj. konstrukcji.

Przed montażem drzwi i innych elementów stałego wyposażenia należy zweryfikować czy zostały zachowane wymiary zgodne z wymogami użytkowymi.

Wymianie/ montażowi podlegają wyłącznie elementy stolarki opisane na rysunkach. Drzwi i okna pozbawione dodatkowych opisów - do zachowania.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być wyposażone min. w wentylację grawitacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności stanu rzeczywistego z założonym w projekcie, oraz sprawdzenia sprawności technicznej istniejących kanałów. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji wyciągów wspomagających należy zapewnić warunki wymiany powietrza nie gorsze od założonych w projekcie.

Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w nawiewniki, ewentualnie w okna rozszczelniane, umożliwiające funkcjonowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej.

**ROBOTY BUDOWLANE:**

- otwory drzwiowe do zamurowania
- nowe ściany GK

**jednostka projektowa:**  
**JAZ+ARCHITEKCI** Żmijewski Jaworski Massé S.C.  
 ul. Słupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

**inwestor:**  
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w Radomiu**  
 ul. 11 Listopada 37/59 | 26-600 Radom

**nazwa i adres obiektu:**  
**KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDLÓWCU**  
 ul. Kościuszki 194 | 26-500 Szydłowiec

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. Artur Matenka	MA/016/05	
inż. arch. Andrzej Jaworski	-	
inż. arch. Julian Żmijewski	-	
inż. arch. Aleksandra Zakęś	-	

branża:	skala:	data:
ARCHITEKTURA	1:50	27.06.2013

**nazwa rysunku:**  
 PARTER – SZATNIE, SANIT., SALA ODPRAW  
 STAN PROJEKTOWANY

**numer:**  
**A-07**