
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI : Ul.Karola Piłata 12
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis
DATA OPRACOWANIA : 15,07,2013 r

Poziom cen : II kw. 2013 r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15,07,2013 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa strefy wejściowej ,					
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR 4-01 0354-05 STWIOR str.11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 STWIOR str.11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0348-02 STWIOR str.11	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.5*0.5*2.1+0.3*1.00*2.1+1.5*0.6*0.4+(1.1*0.4)*2.1+(2.1*1.00)*0.4	m ³	4.329	
				RAZEM	4.329
4	KNR 4-04 d.1 0504-03 STWIOR str.11	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		31.39+12.43+7.4+11.77+4.5*1.51	m ²	69.785	
				RAZEM	69.785
5	KNR 4-01 d.1 1306-01 STWIOR str.11	Demontaż balustrad schodowych o wys 1m	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	wycena indy- d.1 widualna STWIOR str.11	Demontaż ślepej podłogi (deski,legary,płyta OSB) grubość wszystkich warstw 20cm	m ²		
		3.32*4.93	m ²	16.368	
				RAZEM	16.368
7	wycena indy- d.1 widualna STWIOR str.11	Demontaż podestu o konstrukcji drewnianej wykonanego z krawędziaków i płyty OSB.	m ³		
		16.368	m ³	16.368	
				RAZEM	16.368
8	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR 4-04 0306-01 STWIOR str.11	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³		
		1.5*0.6*0.4	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
9	KNR-W 4-01 d.1 0353-13 STWIOR str.11 analogia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-01 d.1 1214-02 STWIOR str.11	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m ²		
		(4.5*5+3.5*2+4.1+1.8+1.57+1.9+1.73+1.48+0.97+1.17+1.67+4.93+4.93+3.32+3.32+12)*1.5	m ²	111.585	
				RAZEM	111.585
11	KNR 4-01 d.1 0108-09 KNR 4-01 0108-1 STWIOR str.11	Wywiezienie desek, legarów i płyty OSB samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m ³		
		16.368*0.2	m ³	3.274	
				RAZEM	3.274

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek	m ³		
d.1	0106-04 STWIOR str.11 analogia				
		69.78*0.05	m ³	3.489	
				RAZEM	3.489
2		Platforma dla niepełnosprawnych			
13	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	m ²		
d.2	0108-02 STWIOR str.13				
		4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	0119-01 STWIOR str.13				
		4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ³		
d.2	0101-05 STWIOR str.13				
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04 STWIOR str.18				
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
17	KNR 2-31	Podbudowa z piasku - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06 STWIOR str.18				
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-01 STWIOR str.18				
		13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
19	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01 STWIOR str.18				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi kat. I-II samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³		
d.2	0108-01 STWIOR str.18				
		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
21	STWIOR	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych.	szt		
d.2	str.28				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Przebudowa schodów wejściowych			
22	KNR 2-01	Wykopy ręczne rowów jako fundament ścian podjazdu dla niepełnosprawnych o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.IV	m ³		
d.3	0414-03 STWIOR str.13				
		(1.6+1.6+1.44+1.44+3.5)*0.3*1.11	m ³	3.190	
				RAZEM	3.190
23	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01 STWIOR str.13				
		(1.6+1.6+1.44+1.44+3.5)*0.3*0.15	m ³	0.431	
				RAZEM	0.431

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 2-02 d.3 0202-03 STWIOR str.14	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu (1.6+1.6+1.44+1.44+3.5)*0.3*1.11	m ³ m ³	 3.190	 3.190
25	KNR 2-02 d.3 0290-04 STWIOR str.14	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 295	kg kg	 295.000	 295.000
26	KNR 2-02 d.3 0604-03 STWIOR str.14	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- ku na gorąco - pierwsza warstwa (1.6+1.6+1.44+1.44+3.5)*0.3	m ² m ²	 2.874	 2.874
27	KNR-W 2-02 d.3 0101-06 STWIOR str.14	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.5*0.3*1.5+5*1.5*0.3	m ³ m ³	 2.475	 2.475
28	KNR 2-02 d.3 0205-0118 STWIOR str.14	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C15/20 (B-20) (1.6*1.44)*0.15	m ³ m ³	 0.346	 0.346
29	KNR 2-02 d.3 0205-0118 STWIOR str.14	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C15/20 (B-20) (2.5*1.5)*0.16	m ³ m ³	 0.600	 0.600
30	KNR 2-02 d.3 0218-0218 STWIOR str.14	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z betonu C25/30 (B-20) (3.5*1.5)	m ² m ²	 5.250	 5.250
31	KNR 2-02 d.3 0218-0623 STWIOR str.14	Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych Krotność = 8 3.5*1.5	m ² m ²	 5.250	 5.250
32	SSTWiOR d.3 nr1 pkt 5.3.KNR 2-02 0902-01 STWIOR str.15 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 10*1.5	m ² m ²	 15.000	 15.000
33	SSTWiOR d.3 nr1 pkt 5.3. KNR-W 2-02 1519-01 STWIOR str.24 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-gruntowanie 15+24	m ² m ²	 39.000	 39.000
34	SSTWiOR d.3 24 KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową 8*3	m ² m ²	 24.000	 24.000
35	SSTWiOR nr d.3 24 KNR 0-17 0930-03 15	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ² m ²	 15.000	 15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
4		Remont strefy wejściowej			
36	KNR 4-06 d.4 0101-01 STWIOR str.12	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.4 0703-03 STWIOR str.12 kalk. własna	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na belce stalowej	m ²		
		1.20*0.20*2*3	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
38	KNR 4-01 d.4 0703-03 STWIOR str.12 kalk. własna	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na belce stalowej	m ²		
		2*0.20*2*3	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
39	KNR 4-01 d.4 0708-01 STWIOR str.12	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		(1.20*0.4*2+0.9*0.2)*3	m	3.420	
				RAZEM	3.420
40	KNR 4-01 d.4 0708-01 STWIOR str.12	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		(2.00*0.4*2+0.9*0.2)*3	m	5.340	
				RAZEM	5.340
41	KNR 4-01 d.4 0336-04 STWIOR str.12	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.30*2*3	m	7.800	
				RAZEM	7.800
42	KNR 4-01 d.4 0336-04 STWIOR str.12	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.1*2*3	m	12.600	
				RAZEM	12.600
43	KNR 4-01 d.4 0324-03 STWIOR str.12	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		1.30*2*3	m	7.800	
				RAZEM	7.800
44	KNR 4-01 d.4 0324-03 STWIOR str.12	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		2.1*2*3	m	12.600	
				RAZEM	12.600
45	KNR 4-01 d.4 0329-03 STWIOR str.12	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
		(2.20*0.05*0.25)*3*2	m ³	0.165	
				RAZEM	0.165
46	KNR 4-01 d.4 0329-03 STWIOR str.12	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
		2*0.6*2.2	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
47	KNR 4-01 d.4 0313-04 STWIOR str.12	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.20*2*3	m	7.200	
				RAZEM	7.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-01 d.4 0313-04 STWIOR str.12	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych 2.2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
49	KNR 4-01 d.4 0708-02 STWIOR str.15	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0.9+2.10+2.10)*3	m m	 15.300	
				RAZEM	15.300
50	KNR 4-01 d.4 0708-02 STWIOR str.15	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.2+2.10+2.10)*2	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
51	KNR 0-17 d.4 2609-08 STWIOR str.15	montaż narożników wypukłych z kątownikiem metalowym 3*5+(1.5*3)*3	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
52	KNR 4-01 d.4 0322-02 STWIOR str.15	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR 2-02 d.4 0609-03 STWIOR str.15	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 2 cm po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Krotność = 5 5.5*3	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
54	KNR 2-02 d.4 0607-01 STWIOR str.15	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gru- bości 0,4 mm poziome podposadzkowe 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
55	NNRNKB d.4 202 1126-01 STWIOR str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
56	NNRNKB d.4 202 1126-01 STWIOR str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
57	NNRNKB d.4 202 1126-03 STWIOR str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
58	Kalkulacja d.4 własna STWIOR str.21	Zakup i montaż drzwi przylgowych,o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica re- gulowana z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnątrzlokalowych , wypełnionych panelem pełnym , z naświetlem oszklonym zwykłą szybą zespo- loną , z ościeżnicą , klamkami , szldami , zamkiem i numerami pokojów . Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 0-19 d.4 1024-08 STWIOR str.21	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, w tym jedno skrzydło min 90 cm, profil ciepły, szyba P2, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, samozamykacz, z obróbką osadzenia 1.48*2.1	m ² m ²	 3.108	
				RAZEM	3.108

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 0-19 d.4 1024-08 STWIOR str.27	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, w tym jedno skrzydło min 90 cm, profil zimny, szyba P2, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, samozamykacz, z obróbką osadzenia	m ²		
		1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
61	KNR 0-19 d.4 1024-08 STWIOR str.27	Montaż ścian aluminiowych oszklonych na budowie, w dwa okienka podawcze, profil zimny, szyba P2, z obróbką osadzenia	m ²		
		10*3.1	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
62	KNR 0-19 d.4 1024-09 STWIOR str 27	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia wyposażone w zamek elektromagnetyczny.	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
63	KNR 0-19 d.4 1024-08 STWIOR str.27	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m ²		
		1.00*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
64	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu Lada.	m ²		
		4*0.6	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
65	NNRNKB d.4 202 1521-06 STWIOR str.24	(z.III) Gruntowanie podłóży gipsowych na ścianach - środkiem gruntującym.	m ²		
		(4.5*5+3.5*2+4.1+1.8+1.57+1.9+1.73+1.48+0.97+1.17+1.67+4.93+4.93+3.32+3.32+12)*3.1-111.585	m ²	119.024	
				RAZEM	119.024
66	NNRNKB d.4 202 2015-01 STWIOR str.24	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		119.024	m ²	119.024	
				RAZEM	119.024
67	KNR 4-01 d.4 1204-02 STWIOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		119.024	m ²	119.024	
				RAZEM	119.024
68	KNR 4-01 d.4 1204-02 STWIOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian KLATKI SCHODOWEJ	m ²		
		(5+3+5)*1.6	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
69	KNR 4-01 d.4 1204-01 STWIOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
		69.785+15	m ²	84.785	
				RAZEM	84.785
70	KNR 4-01 d.4 1206-04 STWIOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		(5+3+5)*1.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
71	KNR 4-01 d.4 1204-02 STWIOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8*4.2+2.96*4.18+1.65*2.2	m ²	27.763	
				RAZEM	27.763
72	KNR-W 4-01 d.4 0803- 02STWIOR str.16	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		2.00	m ²	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
73	NNRNKB d.4 202 1521-06 STWIOR str.24	(z.III) Gruntowanie na posadzkach - środek gruntujący.	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
74	NNRNKB d.4 202 1132-01 STWIOR str.17	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 1 cm	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
75	KNR 2-02 d.4 1112-06 STWIOR str.25	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe o podwyższonej ścieralności z wywinieciem na ściany	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
76	KNR 2-02 d.4 1207-01 STWIOR str.27	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej rurowe (uzupełnienie istniejącej balustrady) przymocowane do policzków śrubami.	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR-W 2-02 d.4 1521-05 STWIOR str.17	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		(4.5*5+3.5*2+4.1+1.8+1.57+1.9+1.73+1.48+0.97+1.17+1.67+4.93+4.93+3.32+3.32+12)*1.5	m ²	111.585	
				RAZEM	111.585
78	KNR-W 2-02 d.4 1521-05 STWIOR str.17	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		(4.5*5+3.5*2+4.1+1.8+1.57+1.9+1.73+1.48+0.97+1.17+1.67+4.93+4.93+3.32+3.32+12)*1.5	m ²	111.585	
				RAZEM	111.585
79	KNR-W 2-02 d.4 1521-04 STWIOR str.17	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
		(4.5*5+3.5*2+4.1+1.8+1.57+1.9+1.73+1.48+0.97+1.17+1.67+4.93+4.93+3.32+3.32+12)*1.5	m ²	111.585	
				RAZEM	111.585
80	KNR-W 2-02 d.4 1120-02 STWIOR str.15	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		9.5*1.5+(0.8*0.15)	m ²	14.370	
				RAZEM	14.370
81	KNR-W 2-02 d.4 1120-02 STWIOR str.17	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		1.5*0.6+0.8*0.15*2	m ²	1.140	
				RAZEM	1.140
82	KNR-W 2-02 d.4 1120-02 STWIOR str.17	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		1.5*0.6+0.8*0.15*2	m ²	1.140	
				RAZEM	1.140
83	KNR-W 2-02 d.4 1120-02 STWIOR str.17	Okładziny z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami	m ²		
		31.39+12.43+7.4+11.77+4.5*1.51	m ²	69.785	
				RAZEM	69.785
84	KNR 2-02 d.4 1211-03 STWIOR str.27	Kraty stalowe malowane prętowe otwierane odchylnie z drzwi 90/210 cm z zamkiem atestowanym , o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.1*1.2*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR-W 4-01 d.4 0109-11 0109-12 STWIOR str.11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km wraz z oplata za przyjecie gruzu na wysypisku	m ³		
		7.40	m ³	7.400	
				RAZEM	7.400
86	kal.wlasna d.4 STWIOR str.11	Transport i utylizacja materialow z rozbiorki samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem ruczny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 4-01 d.4 0317-08 STWIOR str.11	Uzupelnienie scian o grubosci do 55 cm lub zamurowanie otworow w scianach z kamieni na zaprawie cementowej	m ³		
		0.4*1.48*2.1	m ³	1.243	
				RAZEM	1.243
88	KNR-W 2-02 d.4 0504-02 STWIOR str.27	Pokrycie dachow nad pomieszczeniami PDOZ papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinieciem papa na ogniomury.	m ²		
		27.5*6.5	m ²	178.750	
				RAZEM	178.750
89	KNR-W 2-02 d.4 0504-02 STWIOR str.27	Pokrycie dachow papą termozgrzewalną dwuwarstwowe budynek główny z wywinieciem papy na ogniomury.	m ²		
		10.5*7.5+10.5*16	m ²	246.750	
				RAZEM	246.750
5		Podzielenie pomieszczenia			
90	KNR 4-01 d.5 0354-05 STWiOR str.11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
91	STWiOR d.5 str.11	Wiercenie otworow o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
92	STWiOR d.5 str.15	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (1.20*0.4*2+0.9*0.2)*2	m		
			m	2.280	
				RAZEM	2.280
93	STWiOR d.5 str.11	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.30*2*2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
94	STWiOR d.5 str.11 kalk. własna	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na belce stalowej	m ²		
		1.20*0.20*2*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
95	KNR 4-01 d.5 0708-01 STWiOR str.15	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (1.20*0.4*2+0.9*0.2)*2	m		
			m	2.280	
				RAZEM	2.280
96	KNR 4-01 d.5 0336-04 STWiOR str.11	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.30*2*2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
97	KNR 4-01 d.5 0324-03 STWiOR str.11	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		1.30*2*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
98	KNR 4-01 d.5 0329-03 STWiOR str.11	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.20*0.05*0.25)*2	m ³	0.055	
				RAZEM	0.055
99	KNR 4-01 d.5 0313-04 STWiOR str.11	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.20*2*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
100	KNR 4-01 d.5 0708-02 STWiOR str.15	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(0.9+2.10+2.10)*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
101	KNR 0-17 d.5 2609-08 STWiOR str.15	montaż narożników wypukłych z kątownikiem metalowym	m		
		3*5+(1.5*3)*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
102	KNR 2-02 d.5 2010-09 STWiOR str.11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr 10 cm, na rusztach meta- lowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm , wypełnione wełną mineralną.	m ²		
		(2.8*3.1)	m ²	8.680	
				RAZEM	8.680
103	NNRNKB d.5 202 1521-06 STWiOR str.24	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środkiem gruntującym..	m ²		
		(2.8*8)*3.1	m ²	69.440	
				RAZEM	69.440
104	NNRNKB d.5 202 2015-01 STWiOR str.24	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		69.44	m ²	69.440	
				RAZEM	69.440
105	KNR 4-01 d.5 1204-02 STWiOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		69.44	m ²	69.440	
				RAZEM	69.440
106	KNR 4-01 d.5 1204-02 STWiOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		2.8*5.6	m ²	15.680	
				RAZEM	15.680
107	Kalkulacja d.5 własna STWiOR str.21	Zakup i montaż drzwi przylgowych,o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica re- gulowana z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnątrzlokalowych , wypełnionych panelem pełnym , z nasświetlem oszklonym zwykłą szybą zespo- loną , z ościeżnicą , klamkami , szldami , zamkiem i numerami pokoiów . Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
108	STWiOR d.5 str.33	Przeniesienie grzejnika stalowego 15 elementów H 900mm.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Ostrów mazowiecka szatnia.kst			
109	NNRNKB d.6 202 1521-06 STWiOR 24	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący	m ²		
		(2.3+8)*2*2.7	m ²	55.620	
				RAZEM	55.620
110	NNRNKB d.6 202 1521-06 STWiOR 24	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m ²		
		(2.3*8)	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
111	NNRNKB d.6 202 2015-01 STWiOR str.24	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		74.02	m ²	74.020	
				RAZEM	74.020
112	KNR 4-01 d.6 1204-02 STWiOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.	m ²		
		74.02-41.2	m ²	32.820	
				RAZEM	32.820
113	KNR 4-01 d.6 1206-04 STWiOR str.24	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		(8+8+2.3+2.3)*2	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
114	STWiOR d.6 str.16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Krotność = 5 8*2.3	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
115	STWiOR d.6 str.16	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,4 mm poziome podposadzkowe 18.4	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
116	STWiOR d.6 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 18.4	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
117	STWiOR d.6 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 18.4	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
118	STWiOR d.6 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 18.4	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
119	KNR-W 2-02 d.6 1120-02 STWiOR str.26	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 8*2.3	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
120	STWiOR d.6 str.26	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	STWiOR d.6 str.26	Daszek systemowy z poliwęglanu dostawa i montaż. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pomieszczenie suszenia dowodów rzeczowych.kst			
122	NNRNKB d.7 202 1521-06 STWiOR str.23	(z.III) Gruntowanie podłoża gipsowych na ścianach - srodek gruntujący. (3.3+3.3+0.15+2.6+2.75)*3.3	m ²		
			m ²	39.930	
				RAZEM	39.930
123	NNRNKB d.7 202 2015-01 STWiOR 25	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² (3.3+3.3+0.15+2.6+2.75)*3.3	m ²		
			m ²	39.930	
				RAZEM	39.930
124	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. (3.3+3.3+0.15+2.6+2.75)*3.3-24.2+8.79	m ²		
			m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
125	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian. (3.3+3.3+0.15+2.6+2.75)*2.00	m ²		
			m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
126	STWiOR d.7 str.16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Krotność = 5 3.3*2.6+0.15*1.4	m ²		
			m ²	8.790	
				RAZEM	8.790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	STWiOR d.7 str.16	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,4 mm poziome podposadzkowe 3.3*2.6+0.15*1.4	m ² m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
128	STWiOR d.7 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 3.3*2.6+0.15*1.4	m ² m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
129	STWiOR d.7 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 3.3*2.6+0.15*1.4	m ² m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
130	STWiOR d.7 str.16	(z.VI) Warstwy wyrównawcze zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 0.25*(1.06*1.25)	m ³ m ³	0.331	
				RAZEM	0.331
131	KNR-W 2-02 d.7 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 3.3*2.6+0.15*1.4	m ² m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
132	d.7	Wykonanie montażu klatki wentylacyjnej typu Z w skrzydle drzwi aluminiowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000