



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIĘTRA I					
Nr	NAZWA POM.	WYKONCZENIE POSADZI	WYKONCZENIE ŚCIAN	WYSOKOŚĆ POMIESZCZEN	POM. UŻYTKOWA
101	Komunikacja	gres	lamperia natryskowa	290	42,00
101K	Klatka schodowa	gres	lamperia natryskowa	290	20,80
2	Komunikacja	gres	lamperia natryskowa	290	71,20
102K	Klatka schodowa	gres	lamperia natryskowa	290	20,80
103	WC Damskie	terakota	plytki ceramiczne	290	7,60
104	WC Męskie	terakota	plytki ceramiczne	290	12,40
105	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
106	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
107	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
108	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
109	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
110	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
111	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	12,30
112	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	4,60
113	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	290	14,70
114	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	270	13,40
115	Pomieszczenie biurowe	wyk. pcv	farba lateksowa	270	24,01
116	Sanitariaty	terakota	plytki ceramiczne	290	22,01
117	Cela	terakota	farba lateksowa	290	13,50
118	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
119	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
120	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
121	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
122	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
123	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
124	Cela	terakota	plytki ceramiczne	290	13,70
125	Magazyn	wyk. pcv	farba lateksowa	290	4,30
126	Magazyn	wyk. pcv	farba lateksowa	290	4,30
127	Depozyt	wyk. pcv	farba lateksowa	290	4,90
128	Pomieszczenie socjalne	terakota	farba lateksowa	290	13,80
129	Dyżurka	terakota	farba lateksowa	290	13,90
Powierzchnie podłogi piętra [m²]					490,22

LEGENDA:

- piony (W1)
- ciepła woda
- zimna woda
- cyrkulacja
- zawory odcinające
- hydranty wewnętrzne
- wodomierz
- zawór antyskażeniowy
- W4 (p.poż) piony instalacji p.poż (W4 i W7)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Tytuł: ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE NA OBIECIE BUDOWLANYM "B" KOMENDY MIEJSCOWEJ POLICJI W SIEDLACH UL. STAWKOWSKA 6B Data: V 2013

Investor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOŚCI Skala: 1:50

Adres: UL. 11 LISTOPADA 37/6B, Breda / Etap: Nr rys. INSTAL / PW

Rysunek: Rzut i pion - Instalacja wodociągowa i p.poż. Projektant: Nie uprawnień: Poziom: 1-PW-10

Projektant: Nie uprawnień: Poziom: