

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych- KMP/KWP
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. 11-GO LISTOPADA 37/59
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| KMP/KWP Radom | | | | | |
| 1 | NNRNKB 202 0534-03 SST-1 | (z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną gr.5.2mm 1.50*(91.45+48.40+42.00) | m ² m ² | 272.775 | |
| | | | | RAZEM | 272.775 |
| 2 | KNNR 3 0503-05 analogia SST-1 | Wymiana wpustów dachowych 11 | szt szt | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 3 | kalk. własna SST-1 | Wyprostowanie,obcięcie od strony wewnętrznej obróbki blacharskiej przed po- łożeniem obróbki z papy 91.45*2+13.90*2+48.40*2+12.93*2+42.00*2+12.00*2 | m m | 441.360 | |
| | | | | RAZEM | 441.360 |
| 4 | KNNR 3 0503-04 analogia SST-1 | Obróbka z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr.5.2mm na oczyszczono- nym podłożu z blachy ocynkowanej z wywinieciem na dach i z uwzględnie- niem klinów z twardej wełny mineralnej - murków ogniowych 1.50*(91.45*2+13.90*2+48.40*2+12.93*2+42.00*2+12.00*2) | m ² m ² | 662.040 | |
| | | | | RAZEM | 662.040 |
| 5 | KNNR 3 0503-01 SST-1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wokół masztów anteno- wych 0.40*0.40*6 | m ² m ² | 0.960 | |
| | | | | RAZEM | 0.960 |
| 6 | kalk. własna SST-1 | Założenie na kominach siatki z drutu gr. 2 mm o oczkach 2.0 x2.0 cm w ram- kach zabezpieczająca wyloty wentylacyjne 50*2+20*2+30*2 | szt szt | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |