

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń PDOZ w KMP Radom
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. 11- go Listopada 35/59
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2013

Poziom cen : II kw. 2013 r.

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont w pomieszczeniach PDOZ KMP w Radomiu.					
1		Roboty demontażowe instalacji wod - kan			
d.1	KNR 4-02 0114-01 STT 1.3.2.	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		35.60	m	35.600	
				RAZEM	35.600
2	KNR-W 4-02 d.1 0120-02 STT 1.3.2.	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		15.40	m	15.400	
				RAZEM	15.400
3	KNR 4-02 d.1 0133-01 SST 1.3.	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 d.1 0133-02 SST 1.3.	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 d.1 0131-01 SST 1.3.	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0132-01 SST 1.3.	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02 d.1 0135-01 SST 1.3.	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02 d.1 0235-07 SST 1.3.	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodziki	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-02 d.1 0141-03 SST 1.3.	Demontaż baterii natryskowej - wandaloodpornej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-02 d.1 0140-03 SST 1.3.	Przeniesienie podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na nowych wspornikach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02 d.1 0235-06 SST 1.3.	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-02 d.1 0235-08 SST 1.3.	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-02 d.1 0233-06 SST 1.3.	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-02 d.1 0230-07 SST 1.3.	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		16.70	m	16.700	
				RAZEM	16.700
15	KNR 4-02 d.1 0230-08 SST 1.3.	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.80	m	5.800	
				RAZEM	5.800
16	KNR 4-02 d.1 0234-02 SST 1.3.	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty montażowe instalacji wod - kan			
17	KNR 4-01 d.2 0333-08 SST 1.3.	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 4-01 d.2 0336-01 SST 1.3.	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
19	KNR 4-01 d.2 0339-01 SST 1.3.	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
20	KNR-W 2-15 d.2 0112-01 STT 1.3.2.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, lub zaciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych- w osłonie rur "peszel"	m		
		45.80	m	45.800	
				RAZEM	45.800
21	KNR-W 2-15 d.2 0132-02 STT 1.3.2.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0132-03 STT 1.3.2.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o fi 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0136-01 STT 1.3.2.	Zawory czepalne ze złączką do węża, w sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0137-01 STT 1.3.2.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0137-09 STT 1.3.2.	Baterie natryskowe - wandaloodporne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0139-01 STT 1.3.2.	Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0142-02 STT 1.3.2.	Szafki hydrantowe wewnętrzne z zaworami hydrantowymi fi 25 i przewodem dł.30m i prądownicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0142-03 STT 1.3.2.	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-15 d.2 0128-02 SST 5.4.	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		45.80	m	45.800	
				RAZEM	45.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 2-15 d.2 0127-03 SST 5.4.	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1.0	szt. prób. szt.	 1.000	 0.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-34 d.2 0101-03 SST 2.3.	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 45.80	m m	 45.800	
				RAZEM	45.800
32	KNR 2-15 d.2 0205-02 SST 1.3.3.	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
33	KNR-W 2-15 d.2 0218-01 SST 1.3.3.	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 d.2 0213-01 SST 1.3.3.	Montaż syfonów brodzikowych - analogia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 d.2 0213-01 SST 1.3.3.	Montaż syfonów umywalkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.2 0221-02 SST 1.3.3.	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0230-05 SST 1.3.3.	Półpostument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0233-05 SST 1.3.3.	Ustępy z zaworem splukującym - wandaloodporne 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0232-02 SST 1.3.3.	Brodziki natryskowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0211-01 SST 1.3.3.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2-15 d.2 0211-03 SST 1.3.3.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-15 d.2 0116-01 STT 1.3.2.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0418-01 SST 2.2.	Przeniesienie istniejących grzejników stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm w celach na I piętrze- opuszczenie o 40 -45 cm w istniejących wnękach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000