

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe elektryczne w KMP Radom  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe w KMP Radom - branża elektryczna.</b>					
1		<b>Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych</b>			
1	KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych na oprawy świetłkowe rastrowe 2 x36 W natynkowe z zapłonem elektronicznym, na świetłwki T-8 19	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
2	KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 2 x 36 W z kloszem , IP 65 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNNR 9 d.1 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych oświetlenia ewakuacyjnego na oprawy świetłkowe 1x8W z modułem zasilania awaryjnego 3h. 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 69	m m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- przewód YDYp 3 x1.5 mm2 69	m m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
6	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika na przełącznik świecznikowy 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe świetłkowe 2 x 24 W, w obudowie wandaloodpornej IK10, ze statecznikiem elektronicznym, montowane na śruby specjalne + 2 kucze do śrub specjalnych na 10 opraw. 10	kpl. kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, jednobiegunowego 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe. Przewód YTKSY 3X2X0.5 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	KNR AL-01 d.1 0108-06	Zakup i montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz + dzwonek alarmowy 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 43	pomiar · pomiar ·	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>