

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku KMP w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, montażowe			
1	KNR 4-01 d.1 0807-04 pos.przed schodami +podesty- płytki las- tryko	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2.40*1.75+4.66*5.70+1.25*4.90+3.98*1.55+1.30*4.83*4+1.45*3.00+1.55*3.00* 2+0.16*1.35*8	m ² m ²	83.55	
				RAZEM	83.55
2	KNR 4-01 d.1 0211-03 podesty kl. sch.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 3.37*1.33*3	m ² m ²	13.45	
				RAZEM	13.45
3	KNR 4-01 d.1 0108- 090108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (83.55+13.45)*0.03	m ³ m ³	2.91	
				RAZEM	2.91
2		klatka schodowa			
4	d.2 kalk. własna	Mechaniczne szlifowania stopni schodowych 1.36*(0.16+0.30)*100+(3.10*1.35)*2	m ² m ²	70.93	
				RAZEM	70.93
5	KNR AT- d.2 23 0101- 02 podesty+ klatka schodowa ,korytarze	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 83.55 +70.93	m ² m ²	154.48	
				RAZEM	154.48
6	NNRNKB d.2 202 2806- 05 podesty+ korytarze	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 154.48	m ² m ²	154.48	
				RAZEM	154.48
7	NNRNKB d.2 202 2809- 03 kl.schod.	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 1.90+7.20+5.56+4.70+(4.90+1.30)*2+3.00+1.45+(4.80+0.50)*3+(3.00+1.55)* 2+(3.10+1.40)*2	m m	70.21	
				RAZEM	70.21
8	NNRNKB d.2 202 2810- 05 kl. schod.	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES ryflowane o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.36*(0.16+0.30)*100+(1.35*3.10)*2	m ² m ²	70.93	
				RAZEM	70.93
9	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej słupki i poręcze z rur okrągłych, wypełnienie z rur prostokątnych, mocowanie do policzków śrubami lub spawane-demontaż starych i montaż nowych/ wg. załącznika/ 4.40+42.70+18.00+12.20	m m	77.30	
				RAZEM	77.30
10	KNR-W d.2 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 127.41+312.39	m ² m ²	439.80	
				RAZEM	439.80
11	NNRNKB d.2 202 1134- 01 kl. schod.	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 5.55*3.35+1.30*1.40+4.80*1.60+3.30*1.25+4.75*1.25+1.20*3.35+4.80*1.60+ 3.05*1.20+5.70*1.73+3.00*1.20+3.16*1.20+3.34*1.50+3.90*1.40+3.37*1.37*10	m ² m ²	127.41	
				RAZEM	127.41
12	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kl.sch.	$(4.80+1.70+1.35)*3.30+(3.30*5.00)+(4.30*5.80)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.32*3.32)+(4.00*3.32)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.35*3.36)+(4.00*3.32)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.05*3.30)+(4.20*1.60)+(1.70+4.83+1.40)*3.30+(4.00*3.20)+(3.10*3.40)+(2.35+7.20+1.90+1.20)*3.20+(1.50*3.10)+(3.20*1.90)$	m ²	312.39	
				RAZEM	312.39
13	KNR 2-02 d.2 2009-04 kl. schod.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $5.55*3.35+1.30*1.40+4.80*1.60+3.30*1.25+4.75*1.25+1.20*3.35+4.80*1.60+3.05*1.20+5.70*1.73+3.00*1.20+3.16*1.20+3.34*1.50+3.90*1.40+3.37*1.37*10$	m ²		
			m ²	127.41	
				RAZEM	127.41
14	KNR 2-02 d.2 2009-02 kl.sch.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(4.80+1.70+1.35)*3.30+(3.30*5.00)+(4.30*5.80)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.32*3.32)+(4.00*3.32)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.35*3.36)+(4.00*3.32)+(4.80+1.60+1.55)*3.30+(3.05*3.30)+(4.20*1.60)+(1.70+4.83+1.40)*3.30+(4.00*3.20)+(3.10*3.40)+(2.35+7.20+1.90+1.20)*3.20+(1.50*3.10)+(3.20*1.90)$	m ²		
			m ²	312.39	
				RAZEM	312.39
15	KNR 2-02 d.2 1505-03 kl. schod.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem $127.41+312.39$	m ²		
			m ²	439.80	
				RAZEM	439.80