
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45321000-3 Izolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku (docieplenie stropodachu oraz stropu nad piwnicą, wymiana okien, wymiana na drzwi) oraz wymiana zaworów grzejnikowych na głowice termostatyczne z automatyczną regulacją temperatury dobową i tygodniową w KP w Jedlinsku

ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji- 26-660 Jedlińsk ul. Warszawska 4

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Wielgus

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2014r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KP Jedlińsk- termomodernizacja					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne (12*1.50+ 2*2.17+2*0.95)*0.30	m ² m ²	7.272	
				RAZEM	7.272
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z wywiezieniem na skup złomu. 8*(1.50*1.50)	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralno-uchylne, dwudzielne, zespolone, z PCV trójkomorowe U nie mniej niż 1.60W/ m2 K, kolor biały. 7*(1.50*1.45)+ (2.12*1.45)	m ² m ²	18.299	
				RAZEM	18.299
6	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralno- uchylne, dwudzielne, zespolone , z PCV trójkomorowe., szyba klasy min. P4,współczynnik przenikania ciepła U nie mniej niż 1.60W/m2K, kolor biały. 5*(1.50*1.45)+ (2.12*1.45)+2*(0.90*1.10)	m ² m ²	15.929	
				RAZEM	15.929
7	KNR 2-02 1203-02	Drzwi aluminiowe pełne zewnętrzne profil ciepły,trójkomorowe,kolor grafitowy. 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
8	KNR 2-02 0609-01 analogia	Docieplenie stropodachu metodą granulatu z wełny mineralnej- grubość warstwy ociepleniowej 12cm / w tym: wykucie otworu technologicznego w dachu, wdmuchanie materiału izolacyjnego, zabezpieczenie otworu i pokrycie papą termozgrzewalną/. 152	m ² m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
8'	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie parapetów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (12*1.50+ 2*2.17+2*0.95)*0.30	m ² m ²	7.272	
				RAZEM	7.272
9	kalk. własna	Docieplenie stropu nad piwnicą styropianem gr.8cm 9.15*10.00	m ² m ²	91.500	
				RAZEM	91.500
10	kalk. własna	Wykonanie LOGO Policji- forma kasetonu świecącego światłem własnym, zamontowany na elewacji budynku wg księgi znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komiosariatów policji str. 29 rys.2,jeden pylon zewn.świecący światłem własnym, o wymiarach- / szer.120cmx300 cm/ na fundamencie betonowym- str.32 , mała standaryzacja wewnętrzna- Logo Policji na ścianie w poczekalni /wg. standaryzacji/. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Ławka z płyt betonowych oraz siedziska wykonanego z tworzywa sztucznego, lekko profilowanego- szt.1 ,wg standaryzacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Kosz na śmieci - betonowy/ podstawa 45cm x 45 cm, wys. 60cm, waga 130 kg/wg.standaryzacji. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Wymiana głowic termostatycznych na głowice regulowane indywidualnie z regulacją dobową i tygodniową 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000