

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku KP Łaskarzewie  
ADRES INWESTYCJI : Łaskarzew, ul. Szkolna 3  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty elektryczne towarzyszące termomodernizacji obiektu KP Łaskarzew.</b>					
1	KNNR 5 0605-02 STWiOR nr 2	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III (bednarka ocynkowana 3 mm x 40 mm)	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
2	KNNR 5 0602-02 STWiOR nr 2	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana 3 mm x 40 mm	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNNR 5 0404-05 STWiOR nr 2	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynki na złącza pomiarowe instalacji odgromowej.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 5-08 0619-06 STWiOR nr 2	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 5-08 0101-03 STWiOR nr 2	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNR 5-08 0110-01 STWiOR nr 2	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury winidurowe niepalne.	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7	KNR 5-08 0607-06 STWiOR nr 2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w rurach winidurowych. Drut FeZn fi 8mm./	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
8	KNR 5-08 0601-05 STWiOR nr 2	Montaż wsporników dachowych na dachu kryty blachą - wsporniki dachowe ocynkowane	szt.		
		78	szt.	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
9	KNR 5-08 0604-07 STWiOR nr 2	Montaż drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm na wspornikach dachowych	m		
		84	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
10	KNR 4-03 0313-01 STWiOR nr 2	Wymiana drzwiczek z ramą i kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-03 0602-05 STWiOR nr 2	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie ( nad wejściem głównym i nad wjazdem do garażu) na oprawy hermetyczne typu plafoniera.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-03 1205-03 STWiOR nr 2	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-03 1205-04 STWiOR nr 2	Następny pomiar instalacji odgromowej  3	pomiar . pomiar .	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>