

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku KP Gniewoszków  
ADRES INWESTYCJI : Gniewoszków, ul. Lubelska 39  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 18.02.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty elektryczne przy termomodernizacji obiektu KP Gniewoszków</b>					
1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III ( bednarka ocynkowana 3 mm x 40 mm 44	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające w budynkach mocowane na wspornikach ( bednarka ocynkowana 3 mm x 40 mm. 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
4	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
5	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury winidurowe niepalne. 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
6	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe wciągane do uprzed- nio zamontowanych rur. Należy wykorzystać przewody zdemontowane wg poz.3 . W tej pozycji należy wycenić tylko robociznę. 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
7	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynki na złącza pomiarowe instalacji odgromowej. 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 9 0501-04	Demontaż opraw oświetleniowych z elewacji i ponowny ich montaż po wykona- niu termomodernizacji. W tej pozycji należy wycenić tylko robociznę. 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR AL-01 0501-02	Demontaż kamer zewnętrznych z elewacji i ponowny ich montaż po wykonaniu termomodernizacji. W tej pozycji należy wycenić tylko robociznę . 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar. pomiar.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>