

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45410000-4 Tynkowanie  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45442100-8 Roboty malarskie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziałów Zamiejscowych KGP- budynek NR1 KWP zs. w Radomiu piętro VII  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 4.04.2014r

---

Poziom cen : Ikw.2014

**NARZUTY**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4.04.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
1.1	45111300-1; 45421131-1	<b>Roboty rozbiórkowe; Instalowanie drzwi</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-09 SST-01 pokój 732 S+ pokój N-ka i N-ka	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	3		szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
d.1.1	2 KNR 4-01 0329-03 SST-01 pokój 732S/ tylko drzwi na korytarz/	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów 0.15*0.10*2.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
d.1.1	3 KNR 4-01 0313-02 SST-01 pokój 732 S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.10*0.05*1.30*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
d.1.1	4 KNR 4-01 0313-04 SST-01 pokój 732 S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80 1.30*2	m		
			m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
d.1.1	5 KNR 4-06 0101-01 SST-01 pokój 732 S	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 120 mm 5	szt.		
			szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
d.1.1	6 KNR 4-06 0112-01 SST-01 pokój 732 S	Skręcanie połączeń śrubami dwustronnie giwntowanymi /nakrętki i podkładki szt. 10/ 5	szt.		
			szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
d.1.1	7 KNR 4-01 0703-03 SST-01 pokój 732 S	Umocowanie siatki na stopkach belek 2.6	m		
			m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
d.1.1	8 KNR 4-01 0704-03 SST-01 pokój 732 S	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową 2.60*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.78</b>
d.1.1	9 KNR 4-01 0354-13 SST-01	Wykucie z muru krated wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt.		
			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
d.1.1	10 KNR-W 4-01 0818-05SST-01 Pokój Na- czelnika Pokój Na- czelnika	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa pętelkowa 4.23*2.97 6.20*4.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.56	
			m <sup>2</sup>	26.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.60</b>
d.1.1	11 KNNR-W 3 0808-03 korytarz	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 47.82*1.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.03</b>
d.1.1	12 KNR 2-02 1113-07 SST-01 pokój N-ka pokój N-ka pokój 732 S korytarz	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z PCV - demontaż (4.20+6.20)*2-0.80 (4.23+2.97)*2-0.80 (4.23+2.65)*2-0.80 47.82*2- 27*0.90	m		
			m	20.00	
			m	13.60	
			m	12.96	
			m	71.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.90</b>
d.1.1	13 KNR-W 2-02 1022-05 analogia pokój 732 S	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, szklone szkłem matowym, wyposażone w zamek na wkładkę i komplety okuć, kolor calwados 0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
14	KNR-W 2-02 d.1.1 1022-05 pokój N- ka pokój N-ka	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane jednoskrzydłowe wygluszone 0.80*2.00 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
15	KNR-W 2-02 d.1.1 1025-03 analogia	Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone okleinowane do budynków użyteczności publicznej 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16	KNR 4-01 d.1.1 0322-02 SST-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>1.2</b>	<b>45432130-4; 45432111-5</b>	<b>Pokrywanie podłóg; Kładzenie wykładzin elastycznych</b>			
17	KNR 4-01 d.1.2 0804-02 SST-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 0,50 m <sup>2</sup> 8*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
18	KNR AT-23 d.1.2 0101-01SST-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 38.60+87.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.63</b>
19	KNR AT-23 d.1.2 0101-02SST-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 125.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.63</b>
20	NNRNKB d.1.2 202 1130-02 1130-03SST-03 Pokój Na- czelnika Pokój Na- czelnika korytarz	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 4.23*2.97 6.20*4.20 47.82*1.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.56 26.04 87.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.63</b>
21	KNR-W 2-02 d.1.2 1123-01SST-03 analogia Pokój Na- czelnika Pokój Na- czelnika	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany- wykładzina dywanowa 4.23*2.97+(4.23+2.97)*2*0.06 6.20*4.20+(6.20+4.20)*2*0.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.43 27.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.72</b>
22	KNR-W 2-02 d.1.2 1123-02SST-03 korytarz	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 47.82* 1.82+(47.82+1.82)*2*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.96</b>
23	KNR-W 2-02 d.1.2 1123-04SST-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 96.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.96</b>
<b>1.3</b>	<b>45410000-4; 45442100-8</b>	<b>Tynkowanie; Roboty malarskie</b>			
24	KNR 4-01 d.1.3 0711-02SST-05	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 2 m <sup>2</sup> , na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych 325.11*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.51</b>
25	KNR-W 4-01 d.1.3 1202-09SST-05 Sekretariat p.732	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.23*2.65+(4.23+2.65)*2*2.70-( 1.75*2.30+0.90*2.05*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pokój Na- czelnika	4.23*2.97+(4.23+2.97)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	45.57	
	Pokój Na- czelnika	6.20*4.20+(6.20+4.20)*2*2.70-(1.75*2.30*2+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	72.31	
	korytarz	47.82*1.82+(47.82+1.82)*1.20	m <sup>2</sup>	146.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.28</b>
26 d.1.3	NNRNKB 202 1134- 01SST-05 Sekretariat p.732	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
	Pokój Na- czelnika	4.23*2.65	m <sup>2</sup>	11.21	
	Pokój Na- czelnika	4.23*2.97	m <sup>2</sup>	12.56	
	Pokój Na- czelnika	6.20*4.20	m <sup>2</sup>	26.04	
	korytarz	47.82*1.82	m <sup>2</sup>	87.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.84</b>
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134- 02SST-05 Sekretariat p.732	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
	Pokój Na- czelnika	(4.23+2.65)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05*3)	m <sup>2</sup>	27.59	
	Pokój Na- czelnika	(4.23+2.97)*2*2.70-(1.75*2.30*2+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	28.99	
	Pokój Na- czelnika	(6.20+4.20)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	50.29	
	korytarz	(47.82+1.82)*2*2.70-(0.90*2.05*27)	m <sup>2</sup>	218.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.11</b>
28 d.1.3	KNR 2-02 1505-03SST- 05 Sekretariat	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłóży gipsowych farbą lateksową	m <sup>2</sup>		
	Pokój Na- czelnika	4.23*2.65+(4.23+2.65)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05*3)	m <sup>2</sup>	38.80	
	Pokój Na- czelnika	4.23*2.97+(4.23+2.97)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	45.57	
	Pokój Na- czelnika	6.20*4.20+(6.20+4.20)*2*2.70-(1.75*2.30*2+0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	72.31	
	korytarz	47.82*1.82+(47.82+1.82)*2*2.70-(0.90*2.05*27)	m <sup>2</sup>	305.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>461.95</b>
29 d.1.3	KNNR-W 3 1009-02SST- 05 Sekretariat	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
	pokój N-ka	0.13*0.60*2*8	m <sup>2</sup>	1.25	
	pokój N-ka	0.13*0.60*2*9*2	m <sup>2</sup>	2.81	
	pokój N-ka	0.13*0.60*2*9	m <sup>2</sup>	1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.46</b>
30 d.1.3	KNNR-W 3 1009-03SST- 05 Sekretariat	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
	pokój N-ka	2*1.0	m	2.00	
	pokój N-ka	2.70*2+ 2.50	m	7.90	
	pokój N-ka	2.70*2+1.50*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.30</b>
<b>1.4</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Roboty w zakresie usuwania gruzu</b>			
31 d.1.4	KNR 4-01 0106-04SST- 01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - gruz z poszerzeń otworów drzwiowych oraz materiały z demontażu	m <sup>3</sup>		
		0.03+(38.60+117.90)*0.01	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
32 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09SST- 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.60	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
33 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-10SST- 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		1.60	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
34 d.1.4	kalk. własna	Obudowa parapetów wewnętrznych z płyty meblowej o wym.0.50 *2.70* 5	szt		
		5.0	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
35 d.1.4	KNR-W 2-02 1521-01 korytarz	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temp- lową - kolor biały, malowanie gładkie	m <sup>2</sup>		
		47.82*2*1.50-0.90*2.05*27	m <sup>2</sup>	93.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.65</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.4	KNR-W 2-02 1521-06  korytarz	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą temp- lową - lakierowanie natrysku Krotność = 2 93.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.65</b>
37 d.1.4	kalk. własna	Demontaż starej ścianki aluminiowej z drzwiami i montaż nowej ścianki alu- miniowej z drzwiami, przeszklonej szkłem bezpiecznym wyposażonej w sa- mozamykacz. Wymiar ścianki : szer.1.85 x wys. 2.33 m. 1.85*2.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.31</b>
38 d.1.4	KNR 4-01 0816-06 analogia	Demontaż listew wykończeniowych i montaż nowych listew wykończenio- wych wokół ościeżnic drzwiowych/ dopasowanie do istniejących/ (0.90+2.00*2)*14	m  m	  68.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.60</b>
39 d.1.4	kalk. własna	Demontaż starych progów przy drzwiach i montaż nowych progów drewnia- nych. 14	szt  szt	  14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
40 d.1.4	kalk. własna	Demontaż starej szafki i montaż nowej szafki hydrantowej wraz z osprzętem o wy. 0.50 x 0.60 cm 1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41 d.1.4	kalk. własna	Zabudowa przestrzeni pomiędzy oknem a podciągami /styropian + siatka/ (5.52*0.25)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.14</b>