
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziałów Zamiejscowych KGP- budynek Nr1 KWPzs. w Radomiu, piętro IX"
ADRES INWESTYCJI : KWP zs. w Radomiu
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Wielgus
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów, wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km. 0.10*0.05*1.50*2*1	m ³ m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80 mm 2*1.50*1	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 120 mm 6*2*1	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami M16 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową 6.00*0.30	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne stalowe 90 x200cm, jednoskrzydłowe, kolor jasny dąb, antywłamaniowe, klasy „ C ” z plombownicą na drzwiach, próg/ oraz doprowadzenie do stanu istniejącego wokół montowanych drzwi/ . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 1505-03 p.911 p.902 p.902A p.903 p.903A p.904 p.905 p.911A p.912 p.914 p.N-ka,p.z- cyN-ka	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną (5.45+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (4.45+2.70)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (4.45+2.76)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (4.45+3.34)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (4.45+2.30)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (4.45+3.10)*2*2.70-(1.75*2.30+0.9*2.00) (4.45+3.02)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (5.45+2.75)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (5.45+3.07)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (5.45+3.00)*2*2.70-(1.75*2.30+0.90*2.00) (5.45+3.34)*2*2.70+(5.00+6.00)*2*2.70-(1.75*2.30*3+0.90*2.00*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	39.805 32.785 33.109 36.241 30.625 34.945 34.513 38.455 40.183 39.805 91.191	
				RAZEM	451.657
10	KNNR-W 3 1009-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 12*1.5+2.00*4	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNNR-W3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 2 0.13*0.60*2*10*12	m ² m ²	18.720	
				RAZEM	18.720
12	KNR AT-23 0101-02 p.N-ka i Z-cy	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (5.00*6.00)-2.5*1.5+(5.45*3.34)	m ² m ²	44.453	
				RAZEM	44.453
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 44.453	m ² m ²	44.453	
				RAZEM	44.453
14	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin dywanowych 44.453	m ² m ²	44.453	
				RAZEM	44.453
15	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane 5*2+6*2+4.5*2+3.00*2-0.8*2	m m	35.400	
				RAZEM	35.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk. własna	klimatyzatory ściennie inwerterowe o wydajności 3.5 KW	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000