
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziałów Zamiejscowych KGP - budynek nr 1 KWP zs. w Radomiu piętro VII.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014

Poziom cen : I kw 2014

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2014

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0401-01 STWiOR NR 2	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika jednobiegunowego,	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 9 0402-01 STWiOR NR 2	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych podwójnych.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 9 0201-03 STWiOR NR 2	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 - wymiary obudowy 0.4 m x 0.6 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 9 0202-05 STWiOR NR 2	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - rozdzielnica piętrowa T-2 VII.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0404-01 STWiOR NR 2	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza wtykowa 4 x12 z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0408-02 STWiOR NR 2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa do redukcji przekroju przewodów 3f + N).	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - FR 63 A ,3f	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (B-16 - 8 szt, B-20 - 8 szt)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Lampki sygnalizacyjne Lz z żarówka 230V.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 9 0202-05 STWiOR NR 2	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - rozdzielnica piętrowa T-3 VII.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0404-01 STWiOR NR 2	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza wtykowa 3x12 z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - FR 63 A ,3f	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 0408-02 STWiOR NR 2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa do redukcji przekroju przewodów 3f + N).	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (B-16 - 7szt, B-20 - 7 szt)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNNR 5 0407-01 STWiOR NR 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B-10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1202-02 STWiOR NR 2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		3	pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-03 1205-05 STWiOR NR 2	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 1205-06 STWiOR NR 2	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		11	pomiar .	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR AT-28 0110-13 STWiOR NR 2	Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne. Zamontowanie w istniejącej szafie dystrybucyjnej telekomunikacyjnej przełącznika o parametrach opisanych w STWiOR nr 2.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000