

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie
ADRES INWESTYCJI : 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

DATA OPRACOWANIA : 2014-09-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.12	ha ha	0.120	
				RAZEM	0.120
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNNR 1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 900*0.43	m ³ m ³	387.000	
				RAZEM	387.000
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 900*0.43	m ³ m ³	387.000	
				RAZEM	387.000
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 900	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
7	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 900	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
8	KNNR 6 0109-03 analogia	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą [Beton kl. 7,5 MPa] 900	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
9	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [Płyty Eko-azur gr. 8 cm. w kolorze szarym wypełnione gruntem rodzimym] 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
10	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [Kostka brukowa gr. 8 cm. w kolorze szarym] 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
11	KNNR 6 0605-02 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe [Ławy fundamentowe betonowe pod krawężniki] 7.5	m ³ m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
13	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość 6 km 7.5	m ³ m ³	7.500	
				RAZEM	7.500