

---

**PRZDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421147-6 Instalowanie krat  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dyżurki w KPP w Żyrardowie  
ADRES INWESTYCJI : Żyrardów ul. Chopina 4  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski  
DATA OPRACOWANIA : 28.07. 2014 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07. 2014 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dyżurki w KPP w Żyrardowie</b>					
1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1.50*0.25*0.20*2) *2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 200 mm 1.50*2*2	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.50*0.2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek 2.0*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05 *1.0*0.25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.025</b>
6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05 *1.0 + 1.37*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.557	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.557</b>
7	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0 *1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.15 + 0.97) * 2.0+ 3.18*2.95 - (2.0*0.80)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.421</b>
9	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2.13*2.95 +1.50*2.95+2.60*2.95+2.18*2.95-1.0*2.05 +2.0*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.660</b>
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.40+4.55+3.40+4.55+1.15+1.15+1.15+0.97+0.97+0.97+4.60)*2.0-( 0.80*2.0*3+1.47*1.47)+3.0 *1.50+2.70*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.309	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.309</b>
11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.40*4.55 + 2.55*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3.0	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm mocowanymi na klej , kolor płytek biały ( RAL 9010 )w połysku ( 3.40+4.55+3.40+4.55+1.50+1.50+2.60+2.60+1.15+1.15 +1.15+1.15+0.97+0.97+0.97+0.97+4.55)*2.0-( 2.0 *1.0)*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.260</b>
14	kalkulacja własna	Posadzki z płytek gresowych o wym. 60x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną kolor ciemny grafit , fuga ciemny grafit , gr.1,5 -2,0 mm 4.55*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.470</b>
15	kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych kl," C" 5.0	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	kalkulacja własna	Zakup i montaż okna antywłamaniowego, dwudzielnego , otwieranego , szybą P4 (kolor ciemny grafit) 1.0*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$4.55*1.64+(4.55+1.64)*2*2.95+4.95*2.53+(4.95+2.53)*2*2.95+4.50*2.85+(4.50+2.85)*2*0.95+2.0*1.65+(2.0+1.65)*2*2.95+5.05*1.76+(5.05+1.76)*2*2.95+(1.70*2.95)*2+4.60*2.55+(4.60+2.59)*2*2.95+5.40*2.13+(5.40+2.13)*2*0.95+(2.13*2.95)*2+4.95*2.55+(4.95+2.55)*2*0.95+2.70*2.0+(2.70+2.0)*2*2.95+3.40*4.55+(3.40+4.55)*2*0.95+(1.15*0.95)*6+(1.76*2.95)*2+1.76*8.29+(1.76+8.29)*2*1.45+2.90*7.50+(2.90+7.50)*2*2.93+2.90*4.50+(2.90+4.50)*2*2.93+2.15*2.75+(2.15+2.75)*2*2.95$	m <sup>2</sup>	669.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>669.249</b>
18	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z gruntowaniem ( kolor biały , grafitowy) $4.55*1.64+(4.55+1.64)*2*2.95+4.95*2.53+(4.95+2.53)*2*2.95+4.50*2.85+(4.50+2.85)*2*0.95+2.0*1.65+(2.0+1.65)*2*2.95+5.05*1.76+(5.05+1.76)*2*2.95+(1.70*2.95)*2+4.60*2.55+(4.60+2.59)*2*2.95+5.40*2.13+(5.40+2.13)*2*0.95+(2.13*2.95)*2+4.95*2.55+(4.95+2.55)*2*2.95+2.70*2.0+(2.70+2.0)*2*0.95+3.40*4.55+(3.40+4.55)*2*0.95+(1.15*0.95)*6+(1.76*2.95)*2+1.76*8.29+(1.76+8.29)*2*1.45+2.90*7.50+(2.90+7.50)*2*2.93+2.90*4.50+(2.90+4.50)*2*2.93+2.15*2.75+(2.15+2.75)*2*2.95$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	680.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.449</b>
19	kalkulacja własna	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach podłożu z tynku wraz z gruntowaniem $4.55*1.64+(4.55+1.64)*2*2.95+4.95*2.53+(4.95+2.53)*2*2.95+4.50*2.85+(4.50+2.85)*2*0.95+2.0*1.65+(2.0+1.65)*2*2.95+5.05*1.76+(5.05+1.76)*2*2.95+(1.70*2.95)*2+4.60*2.55+(4.60+2.59)*2*2.95+5.40*2.13+(5.40+2.13)*2*0.95+(2.13*2.95)*2+4.95*2.55+(4.95+2.55)*2*2.95+2.70*2.0+(2.70+2.0)*2*0.95+3.40*4.55+(3.40+4.55)*2*0.95+(1.15*0.95)*6+(1.76*2.95)*2+1.76*8.29+(1.76+8.29)*2*1.45+2.90*7.50+(2.90+7.50)*2*2.93+2.90*4.50+(2.90+4.50)*2*2.93+2.15*2.75+(2.15+2.75)*2*2.95$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	669.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>669.249</b>
20	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż przegrody aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi o szer. w świetle ościeżnicy 90 cm , wewnątrzlokalowych . drzwi i przegroda do wysokości 95 cm wypełnione panelem pełnym , powyżej oszklonych szybą zespoloną antywłamaniową P4, kompletnie wyposażone( kolor ciemny grafit). $2.13*2.95$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.284</b>
21	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż przegrody aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi o szer. w świetle ościeżnicy 90 cm., wewnątrzlokalowych. drzwi i przegroda do wysokości 95 cm wypełniona panelem pełnym , powyżej oszklonych szybą zespoloną bezpieczną O2, kompletnie wyposażone.( kolor biały) $2.55*2.95$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.523	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.523</b>
22	Kalkulacja własna	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> osadzone w ścianach . Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy krat oraz pręty poziome wykonane z płaskownika 50x 8 mm w odstępach co 20 cm. , zamknięcia podwójne na kłódki patenkowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16 mm w odstępach co 40 cm, Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową w kolorze białym . cena winna zawierać wykonanie nowych krat oraz ich montaż wewnątrz pomieszczenia wraz z uzupełnieniem tynków , W cenie należy uwzględnić zakup kompletu kłodek certyfikowanych kl. 5 $0.87*1.75 +1.76*2.95$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.715</b>
23	kalkulacja własna	Posadzki z wykładziny w kolorze ciemnoszarym ( stalowym) zbliżonym do kolorystyki NCS- S -6502 B wykonana linoleum laminowanego na grubości 1 mm warstwą pianki poliolefinowej , wzór nakrapiany i bezkierunkowy , gr.2,5-3,5 mm wraz z wykonaniem cokolika z wykładziny o wys. 10 cm ( opis wykładziny podano w specyfikacji technicznej ) $6.02*4.76 + 2.55 *4.60 +4.80*1.64$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.257</b>
24	kalkulacja własna	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynku pod wykładziny - wylewka korygująco - wyrównująca gr. 3 mm $5.82*4.56$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.539</b>
25	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych $6.02*4.76$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.655</b>
26	kalkulacja własna	Sufit podwieszony na konstrukcji metalowej bezszprosowy( bez widocznych profili między płaszczyznami płyt ). Płyty z wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową o wym. 594x 594x 19 mm ( dokładny opis sufitu w specyfikacji technicznej) $1.65*2.0 +2.55*4.60$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.030</b>
27	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $2.13*2.95*2 + 1.76*2.95*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.951	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22.951</b>
28	kalkulacja własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych , jednoskrzydłowych białych i grafitowych szybą bezpieczną O2,szkoło dymione 5.0	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 5.70*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.815</b>
30	KNR 4-01 0332-02	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 5.70*3	m m	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
31	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 2.55+4.95*2* 2.5+8.80+1.76*2*1.5+2.13+3.58*2*1.5+2.55+4.60*2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.600</b>
32	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2.55+4.95 *2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
33	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż prycz 2.0	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż taboretów 2.0	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż stolika 1.0	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	kalkulacja własna	Parapety z konglomeru marmurowego o szer. do 30 cm na spoiwie poliestrowym gr. 3,0 cm o wyokrąglonych krawędziach wraz z szufladą podawczą 1.30*2	mb mb	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>