
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Przeniesienie dyżurki w KPP Żyrardów
ADRES INWESTYCJI : Żyrardów ul. Chopina
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA-sanitarna : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2014

Poziom cen : II kw. 2014 r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przeniesienie Dyżurki w KPP Żyrardów					
1		Roboty demontażowe instal. wod-kan w sanitariacie			
1	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16.50	m	16.500	
				RAZEM	16.500
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-02 d.1 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-02 d.1 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		8.60	m	8.600	
				RAZEM	8.600
5	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
6	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 d.1 0234-11 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana - zawór napowietrzający	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02 d.1 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 d.1 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-02 d.1 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty montażowe instal. wod-kan			
3		Roboty montażowe instal. wod-kan			
16	KNR-W 2-15 d.3 0110-01 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą zaciskową, w posadzkach w budynkach niemieszkalnych, w otulinie z "peszla".	m		
		18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
17	KNR-W 2-16 d.3 0507-01 analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 13 mm o śr. zewnętrznej 18 mm	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 18.50	m m	18.500	
				RAZEM	18.500
19	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR-W 2-15 d.3 0136-01	Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe natynkowe (ścienne) o śr. nominalnej 15 mm . 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm (dla niepełnosprawnych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.3 kalk. własna	Uchylne lustro w łazience (dla niepełnosprawnych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3 kalk. własna	Pojemnik na mydło w płynie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	d.3 kalk. własna	Elektryczna suszarka do rąk 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach i w brzdach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9.50	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
28	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
29	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze - nablatowe w kolorze białym . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustęp ze spłuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.3 0233-03 kalk. własna	Pochwyty w łazience - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z przyciskową armaturą spłukującą, montowaną podtynkowo . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.3 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.70	m m	3.700	
				RAZEM	3.700
37	KNR-W 4-01 d.3 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 3.70	m m	3.700	
				RAZEM	3.700
38	KNR-W 4-01 d.3 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
39	KNR-W 4-01 d.3 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR-W 4-01 d.3 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
41	KNR-W 4-01 d.3 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000