

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa źródła ciepła dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu  
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 37/59  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59 26- 600 RADOM  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki  
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD III kw. 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.09.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-20 0414-03 analogia	Wymiana kompaktowego wymiennika ciepła o mocy 100 kW i o mocy 800 kW wraz z osprzętem oraz robotami towarzyszącymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 7-07 0101-01 analogia	Wymiana pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody użytkowej o śred. 25mm oraz o śred. 65mm do c.o.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 2-20 0403-02	Próby i uruchomienie węzłów cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymienników 8-15 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-02 40201-01 analogia	Demontaż nieczynnych elementów wentylacji mechanicznej wraz z orurowaniem	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
5	KNR-W 2-20 0414-03 analogia	Dostawa i montaż wymiennika kompaktowego o mocy 50 kW wraz z osprzętem oraz orurowaniem i stabilizatorem c.w.u. o poj. 300l	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-15 0507-01 analogia	Dostawa i montaż stabilizatora c.w.u. o poj. 300l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15, 0110-04 analogia	Wykonanie prób instalacji c.o i uruchomienie instalacji c.w.u. w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 65mm).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 0-34, 0101-0402 analogia	Izolacja rurociągów otulinami ze spinionego polietyleny grubości 10mm, w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 40 mm)	m		
		172.50	m	172.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.500</b>
9	KNR-W 4-02 0427-02	Demontaż zbędnych elementów instalacji rozdzielnicy i orurowanie stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do 100 mm, wywiezienie złomu na skup, rozliczenie należności za złom z Inwestorem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>