
PRZEDMIAR

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa źródła ciepła KMP/KWP w Radomiu.
ADRES INWESTYCJI : Radom ul 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs.w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski , Hubert Cis (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa źródła ciepła KMP/KWP w Radomiu					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 8.0	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 4.20	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 11.36	m ² m ²	11.360	
				RAZEM	11.360
5	kalkulacja własna	Montaż i dostawa drzwi przymykowych aluminiowych, oszklonych szkłem bezpiecznym O2 8.52	m ² m ²	8.520	
				RAZEM	8.520
6	kalkulacja własna	Montaż i dostawa drzwi przymykowych aluminiowych, pełnych 2.84	m ² m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
7	kalkulacja własna	Montaż i dostawa drzwi płytowych kompletnych tj skrzydło , osieźnica , zamki , szyldy 9.50	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
8	kalkulacja własna	Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm. układanych metodą kombinowaną na zaprawie klejowej do podłoża krytycznych 101.4+30	m ² m ²	131.400	
				RAZEM	131.400
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 18+11.8+11.8+30	m m	71.600	
				RAZEM	71.600
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 28*2	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
11	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 56	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 56	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
13	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 56	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 269.6	m ² m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
15	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 198.6+50+21	m ² m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 84.00	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
18	kalkulacja własna	wykonanie przegrody z siatki w ranach z kątownika 75x75x8 wraz z drzwiami 43.20	m m	43.200	
				RAZEM	43.200