
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w KMP Siedlce ODN
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2016

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		System kontroli dostępu ODN kmp			
1	KNNR 5 d.1 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. LN 25x16 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 4x 0,5 mm ² 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód OMY 2x 1 mm ² 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód FTP 4 x 2 x 0,5 mm ² , LSOH kat. 5e 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR AL-01 d.1 0302-01	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) Kontroler PR 402 DR w obudowie z kontrolujący wejście/wyjście z zasilaczem i akumulatorem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AL-01 d.1 0301-02	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart magnetycznych PRT 12 LT BKG bez klawiatury. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR AL-01 d.1 0304-04	Zakup i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 d.1 0304-06	Zakup i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód OMY 2x 1 mm ² 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR AL-01 d.1 0304-02	Zakup i montaż przycisku ewakuacyjnego 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR AL-01 d.1 0304-02	Zakup i montaż przycisku wyjścia 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		System sygnalizacji włamania i napadu w ODN KMP			
13	KNNR 5 d.2 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 1	otw. otw.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.2 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. LN 25x16 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm ² 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1,5 mm ² 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR AL-01 d.2 0104-02	Zakup i montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 16 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AL-01 d.2 0208-01	Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD zamykana na kluczyk 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AL-01	Zakup i montaż kontaktronu	szt.		
d.2	0304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01	Zakup i montaż czujki ruchu	szt.		
d.2	0201-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01	Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz	szt.		
d.2	0108-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
d.2	0401-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż dodatkowej kamery do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego			
23	KNR AL-01	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.3	0501-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000