
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w KMP Siedlce -archiwum
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
DATA OPRACOWANIA : 19.05..2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05..2016

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------|--|------------------|----------------|---------------|
| 1 | | System sygnalizacji włamania i napadu w archiwum KMP | | | |
| 1 | KNNR 5 d.1 1209-0501 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3 | otw. otw. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | KNNR 5 d.1 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. LN 25x16 18 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 3 | KNNR 5 d.1 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm ² 30 | m m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 4 | KNNR 5 d.1 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1,5 mm ² 24 | m m | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 5 | KNR AL-01 d.1 0104-02 | Zakup i montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 16 adresów 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR AL-01 d.1 0208-01 | Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD zamykana na kluczyk 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR AL-01 d.1 0304-01 | Zakup i montaż kontaktronu 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR AL-01 d.1 0201-03 | Zakup i montaż czujki ruchu. 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR AL-01 d.1 0108-06 | Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR AL-01 d.1 0401-01 | Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |