

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja piwnic w budynku KPP Węgrów  
ADRES INWESTYCJI : Węgrów  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
DATA OPRACOWANIA : 18,07.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18,07.2017

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Piwnica</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 25.974	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.974</b>
2	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 25.974	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.974</b>
3	d.1 analiza indywidualna	Uzupełnienie kanału ciepłowniczego 0.5*27.80*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.170</b>
4	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4.5+1.2*11	m m	17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
5	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych 8*0.95*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.580</b>
6	KNNR 3 d.1 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wzmocnionych 3*0.95*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.843</b>
7	KNR 0-19 d.1 0928-12 analogia	Demontaż drzwi 6*0.85*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.455</b>
8	KNR 2-02 d.1 0107-01 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek - zamurowanie otworów drzwiowych 6*0.85*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.455</b>
9	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (11.4*2+46*2)*2.7+13.52*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	346.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.464</b>
10	KNR AT-25 d.1 0101-02 analogia	Iniekcja krystaliczna 11.4*2+46*2	m m	114.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.800</b>
11	KNR 9-21 d.1 0401-04	Odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich - ściany (27.8*4)*2.7+(4.1*2.7)*16+11.42*2*3+4*2.7+2+6*2.7+4.25*2.7*2+5.55*2*3.7+213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	851.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>851.900</b>
12	KNR 2-02 d.1 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 346.464	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	346.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.464</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 851.90*10/100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.190</b>
14	KNR 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 851.90-137.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	714.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>714.140</b>
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi ścian i sufitów 851.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	851.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>851.900</b>
16	KNR-W 2-02 d.1 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych 851.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	851.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>851.900</b>
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami	m <sup>2</sup>		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		231	m <sup>2</sup>	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
18	NNRNKB d.1 202 1118-08	(z.IV) Posadzki gres	m <sup>2</sup>		
		231	m <sup>2</sup>	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
19	NNRNKB d.1 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m		
		232.40	m	232.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.400</b>
20	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - łązianka	m <sup>2</sup>		
		2.7*2.1*2+4.1*2.05*2	m <sup>2</sup>	28.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.150</b>