

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w KPP Węgrów  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty branży elektrycznej w KPP Węgrów</b>					
1		<b>Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych</b>			
1	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 21	szt. szt.	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
2	KNNR 9 d.1 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 19	szt. szt.	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Rozdzielnica naścienna RN 2 x 8 z drzwiczkami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B-40 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0407-03	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2-biegunowy w rozdzielnicach - 2P B16/0,03A -2 szt - 2P B10/0.03A -4 szt 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0103-02	Rury winidurkowe gładkie, sztywne z osprzętem łączeniowym o śr. 28 mm układane n.t. na betonie 180	m m	 180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o POI 28 o 3 wylotach dla rur 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód YDY 3 x 1.5 mm2 250	m m	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód YDY 3 x 2.5 mm2 125	m m	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W hermetyczna , 2 x 36 W. 21	kpl. kpl.	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe hermetyczne do przygotowanego podłoża 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 5	pomiar pomiar	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 42	szt. szt.	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>