

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Posterunek Policji Bielsk - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
ADRES INWESTYCJI : 09-230 Bielsk ul. Spółdzielcza 11, woj. mazowieckie
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Banasik
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka okienna			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych z PCV	m ²		
d.1	0928-03	(0.8*1.44)*2+(1.43*1.2)*2+(2.9*1.55)*2+0.6*1.4+0.8*1.4	m ²	16.686	
				RAZEM	16.686
2		Stolarka drzwiowa			
2	KNR 0-19	W części mieszkalnej drzwi drewniane pełne(0,9*2,05)	m ²		
d.2	0931-07	2*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w części biurowej drzwi aluminiowe ciepłe szer.130 cm,wys. 210 cm dwuskrzydłowe, podział na skrzydło bierne i czynne z możliwością otwierania obu części. Wyposażone w dwa zamki oraz samozamykacz.	m ²		
d.2	0931-07	2.1*1.3	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
4	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej kotłownia drzwi stalowe	m ²		
d.2	0931-07	0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
5	KNR 0-19	Wymiana stolarki - brama garażowa - uchylna	m ²		
d.2	0931-07	2.4*2.65	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
6	KNR 0-19	Wymiana stolarki - pomieszczenia gosp. drzwi stalowe	m ²		
d.2	0931-07	(1.3*2.05)*2	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
7	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - drzwi z regulowanymi ościeżnicami mdf drzwi pełne, łazienkowe z wentylacją.	m ²		
d.2	0931-07	0.87*2.03*10	m ²	17.661	
				RAZEM	17.661
3		Dach			
8	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.3	0519-02	254.57	m ²	254.570	
				RAZEM	254.570
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki zewn./	m ²		
d.3	202 0541-02	83.68*0.45	m ²	37.656	
				RAZEM	37.656
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /pas podrynnowy i nadrynnowy/	m ²		
d.3	202 0541-02	24.5*2*0.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
11	KNR 0-15II	Rynny dachowe stalowe	m		
d.3	0528-02	24.5	m	24.500	
				RAZEM	24.500
12	KNR 0-15II	Rury spustowe stalowe	m		
d.3	0529-02	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
4		Roboty wewnętrzne			
13	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.4	0713-01	316.06-17.17-9-4.5	m ²	285.390	
				RAZEM	285.390
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
d.4	1505-01	3.1*4.27+4.3*3+2.63*1.36+1.28*2.34+1.43*2.67+3.5*4.25+3.03*1.1+3.2*2.7+(4.05*3.43-0.72*0.9)+(4.05*3.2-0.72*0.9)	m ²	88.931	
				RAZEM	88.931
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
d.4	1505-01	285.39	m ²	285.390	
				RAZEM	285.390

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.28*2.34	m ² m ²	2.995	
				RAZEM	2.995
17	KNNR-W 3 d.4 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm 2.34*2.65+2.34*2.65+1.36*2.65+1.36*2.65-0.85*2.02	m ² m ²	17.893	
				RAZEM	17.893
18	NNRNKB d.4 202 1118-08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 3+2.63*1.36	m ² m ²	6.577	
				RAZEM	6.577
19	KNNR-W 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3.43*4-0.72*0.85+4.04*3.2-0.72*0.85+3.14*4.27+1.43*2.67	m ² m ²	42.650	
				RAZEM	42.650
20	NNRNKB d.4 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 38.83+1.43*2.67	m ² m ²	42.648	
				RAZEM	42.648
21	KNR-W 2-02 d.4 1124-02	Posadzki typ tarket 38.83	m ² m ²	38.830	
				RAZEM	38.830
22	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 4.27+4.27+3.14+3.14+4*2+3.43*2+4.04*2+3.2*2	m m	44.160	
				RAZEM	44.160