
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni w obiekcie PP w Bielsku
ADRES INWESTYCJI : Bielsk
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-27

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mopdernizacja kotłowni			
1	KNR 4-02 d.1 0409-02	Demontaż kotła olejowego FERROLI o wydajności 45 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0412-02	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 400 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0503-02	Kotły stalowe wodne o mocy znamionowej 45 kW z palnikiem na olej opałowy - dostawa, roboty montażowe, próba ciśnieniowa i uruchomienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm (długość 23 mb) Przedmiar dodatkowy	m		23.000
		23	m		
		10	msc.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 7-07 d.1 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym typu GRUNFOSS śr. 25 ; 230 V, wydajność 60 l/min z osprzętem , zasilaniem i regulatorem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08 d.1 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu wraz z listwami PCV poziomo	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNR 2-15 d.1 0507-01	Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 50 l	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 d.1 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000