

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż istniejących parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 41.3	m ² m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
2	KNR 0-19 0928-05	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² 0.46*1+0.48*5+0.98*4	m ² m ²	6.780	
				RAZEM	6.780
3	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.73*1+1.58*2+1.08*6+1.56*7+1.96*1	m ² m ²	24.250	
				RAZEM	24.250
4	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.754*111	m ² m ²	305.694	
				RAZEM	305.694
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo 63.6	m ² m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
6	KNNR 3 0607-03 (analogia)	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - uzupełnienia i naprawy tynków zewnętrznych i powłok malarskich ościeży okiennych po wymianie okien 96.8	m ² m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
7	KNNR 3 0605-03	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym z przetarciem tynków - naprawy tynków wewnętrznych oraz powłok malarskich ościeży okiennych po wymianie okien 98.0	m ² m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
8	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - miejscowe naprawy tynków wewnętrznych i malowanie ścian zewnętrznych od strony pomieszczeń w pomieszczeniach w których realizowana była wymiana stolarki okiennej 800.0	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
9	KNNR-W 3 0705-01 (analogia)	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaż i ponowny montaż krat i siatek zabezpieczających w otworach okiennych 72.50	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie krat i siatek zabezpieczających w otworach okiennych 72.50	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie na czas wykonywania wymiany stolarki okiennej oraz robót malarskich 1775.0	m ² m ²	1775.000	
				RAZEM	1775.000