

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KWP SOT - roboty remontowe</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24.60	m m	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,05*2= 12,10 mb 12.10	m m	12.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.100</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24,60*0,50+ ( 24,60+8,20+8,20)*0,40= 21,32 m2 21.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.320</b>
4	kalk. własna	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr.0,50 mm 24,60*0,65 +41,0*0,60= 40,50 m2 40.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
5	kalk. własna	Montaż rynien z blachy powlekanej o śr. fi 180mm 24.60	mb mb	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
6	kalk. własna	Montaż rur spustowych z blachy powlekanej o śr.fi 150mm 12.10	mb mb	12.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.100</b>
7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (3,65*2,40)*4 = 35,04 m2 35.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.040</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ( 2,40*0,25)*4 = 2,40 m2 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
9	kalk. własna	Demontaż bram i furtek z prętów w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi 29.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
10	kalk. własna	Rozebranie ogrodzeń stałych , cokół z betonu, słupki stalowe, przęsła z siatki0 wysk. ogrodzenia 2 91,0+115,0+88,0= 294, 0 mb* 2,0 m= 588,0 m2 588.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	588.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>588.000</b>
11	kalk. własna	Wykonanie i montaż bram ogrodzeniowych o konstrukcji iwypełnieniu z kształ- towników stalowych o wys 2,0 m i szer. 6,0 m dwuskrzydłowej rozwieranej , otwieranej ręcznie (6,0*2,0)*2= 24,0 m2 24.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
12	kalk. własna	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej o oczkach 5x20 wys. 2,0 m z przetłoczenia- mi poziomymi na słupkach stalowych RK 40x60 oroztawie 2,50 obsadzonych w stopach , podmurówka prefabrykowana ( deska + łącznik) 294.0	m m	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
13		Dostawa i montaż szlabanu o ramieniu 6,0 m 1.0	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Zakup i montaż okien z PVC standardowych , białych z okuciami obwiedniowy- mi o współ. przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw <1,1 o pow. powyżej 2,0 m2 wraz z podokiennika- mi obm jak pozycja 7 35.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.040</b>
15	kalk. własna	Zakup i montaż kontenera 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 201.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.720</b>
17	kalk. własna	Rezebranie dwóch kontenerów wraz z fundamentem i schodami 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>