
PRZEDMIAR ROBÓT

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont wewnętrzny w KP Iłża
ADRES INWESTYCJI : Iłża, ul. Przy Maleniu 1A
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

Wiesław Mandecki : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2017

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana poziomów inst. wodnej i zlewu.					
1	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 28.50	m m	28.500	
				RAZEM	28.500
2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0104-06	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 28.50	m m	28.500	
				RAZEM	28.500
6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej, na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i mie- dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 28.50	m prób. m	28.500	0.000
				RAZEM	28.500
8	KNR-W 2-16 0507-02	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 13 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm 4.47	m ² m ²	4.470	
				RAZEM	4.470