

---

## PRZEDMIAR

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa inwestycji : SOT - Dyżurka  
Adres inwestycji : 26-600 Radom, ul. Energetyków  
Inwestor : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu  
Adres inwestora : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59  
BRANŻA : Sanitarna

Wiesław Mandecki : Wiesław Mandecki  
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przyłącze wod - kan do dźzurki</b>					
1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
2	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III, pod wodociąg oraz zbiornik plastikowy (szambo). 34.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
3	KNNR 4 1701-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 20 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 7.50	m m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
5	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, o połączeniach wciskowych 5.50	m m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
11	KNR 2-31 0811-02 kalk. własna	Dostawa i montaż plastikowego zbiornika o poj.3.000 L (szamba) w gotowym wykopie 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie piaskiem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-1.5 m i głęb.do 1.5 m ,rubości 0,3m. - rurociągi oraz szambo. 8.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
13	KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 23.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
14	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>