

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w Posterunku Policji w Bielsku
ADRES INWESTYCJI : 09-230 Bielsk ul. Spółdzielcza 11
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zysk
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe PP Bielsk - branża elektryczna					
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 5 d.1 0103-05	Rury winidurowe o śr. 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury niepalne układane na elewacji dla przewodów odprowadzających	m		
2	KNNR 5 d.1 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe wciągane do ułożonych rur. (przewody odprowadzające - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm)	m		
3	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm,	m		
4	KNNR 5 d.1 0604-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
5	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
6	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
2		Instalacja oświetleniowa i gniazdowa			
7	KNNR 9 d.2 0201-03	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2. Obudowa z tworzywa sztucznego RN 1 X 8 IP -55 przystosowana do plombowania .	szt		
8	KNNR 9 d.2 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy hermetyczne IP 55 z żarówka LED 7,5 W	szt.		
9	KNNR 5-10 d.2 1002-01 analogia	Montaż wsporników naświetlaczy na ścianie	szt.		
10	KNNR 9 d.2 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na naświetlacze LED 50 W IP 66 montowane na elewacji.	szt.		
11	KNNR 9 d.2 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłózkowych-oprawa świetłózkowa 2x36 W.	szt.		
12	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawa świetłózkowa rastrowa z zapłonem elektronicznym 2 x 36W	kpl.		
13	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetłózkowa 2x36 W heremetyczna , ze świetłózkami T8 36 W. (do garażu)	kpl.		
14	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe podwójne 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
15	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
16	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
17	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
18	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
19	KNNR 5 d.2 0302-01 analogia	Pokrywa puszek instalacyjnej podtynkowej pojedynczej o śr.do 80 mm	szt.		
20	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator łazienkowy	szt.		
21	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
22	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
3		Sieć LAN			
23	KNNR 5 d.3 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm LS 60x40 podłoże inne niż betonowe	m		
24	KNNR 5 d.3 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - STP 4 x 2 x 0,5 mm2 PVC kat 6A	m		
25	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda komputerowe RJ-45 8-biegunowe natynkowe podwójne RJ 45 kat. 6.	szt.		
26	KNNR 5 d.3 0406-01	Montaż w istniejącej szafie telekomunikacyjnej panelu krosującego ekranowanego 19" modularnego 24 porty x RJ 45.	szt.		
27	KNNR 5 d.3 0406-03	Montaż klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu (12,9 m2) szafy teleinformatycznej.	szt.		
4		INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU			
28	KNNR 5 d.4 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
29	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x0,5	m		
30	KNNR AL-01 d.4 0102-01	Zakup i montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych wraz z zasilaczem - przystosowana do powiadamiania o alarmie na odległość linią telefoniczną (komunikaty głosowe).	szt.		
31	KNNR AL-01 d.4 0208-01	Zakup i montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa LCD zamykana na kluczyk	szt.		
32	KNNR AL-01 d.4 0112-01	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah /12V wraz z obudową	szt.		
33	KNNR AL-01 d.4 0201-03	Zakup i montaż czujki ruchu LC 103	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR AL-01 d.4 0401-01	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
35	KNR AL-01 d.4 0108-06	Zakup i montaż akustyczno-optycznego wskaźnika alarmu	szt.		
36	KNR AL-01 d.4 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego.	szt		
5		Montaż domofonu			
37	KNNR 5 d.5 0406-01 analogia	Montaż zestawu domofonowego z elektrozaczepem (panel zewnętrzny w obudowie hermetycznej, wandaloodpornej) wraz z oprzewodowaniem.	szt.		