



Uwagi:  
 -/+ 0.00 **projektowane** - podniesione o 11 cm względem istniejącego +/- 0,00 budynku

- Podniesienie nadproży istniejących drzwi wewnętrznych o 12cm względem istniejącego poziomu nadproży
- Demontaż urządzeń sanitarnych i podniesienie urządzeń o 11 cm
- Otwory przebić przez płytę kanałową stropodachu na kanały wentylacyjne, dostosować do układu kanałów w płycie istniejącej
- Wszystkie wymiary skorygować na placu budowy

- istniejąca ściana murowana**  
+docieplenie 18cm wełna skalna EI60
- istniejąca ściana murowana**  
+docieplenie 18cm styropian EPS 70-038

- elementy nowoprojektowane**
- elementy do demontażu**
- elementy istniejące**

<b>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</b>				
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNEK SPPP PŁOCK - REMONT BUDYNKU			branża
adres	Płock, ul. Zglenickiego 42, działka nr 1/1, obręb 1, Gm. Biała Stara			arch
temat rysunku	<b>RZUT DACHU - projekt</b>			skala
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI	podpis	data	09.2016
asystent proj.	mgr inż. arch. Aleksandra Skwarska	podpis	data	09.2016
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data	09.2016
				nr rys
				<b>2</b>
				nr strony