



- LEGENDA:**
- istn. kanał kablowy podłogowy przeznaczony do demontażu
 - istn. oprawa oświetlenia przeznaczona do demontażu
 - AW — istn. tablica rozdzielcza – zasilanie dźwigu – zriana lokalizacji
 - istn. oprawa oświetlenia ewakuacyjnego przen. do demontażu
 - łącznik oświetlenia pojedynczy – demontaż
 - łącznik oświetlenia schodowy – demontaż
 - łącznik oświetlenia grupowy – demontaż

- UWAGA:**
1. Oprawy zdemontować.
 2. Oprzewodowanie demontowanych opraw unieść, a następnie zdemontować na etapie likwidacji ist. stropu.
 3. Istniejące łączniki oświetlenia zdemontować.
 4. Oprzewodowanie unieść.
 5. Listwy elektronastajacyjne n/t dla istniejącego systemu próż. oraz CCTV wraz z przewodami zdemontować i przekazać do ponownego montażu po przeprowadzeniu prac remontowych w zakresie budowy nowego stropu.
 6. Istn. tablice rozdzielcze zasilania dźwignów umieścić w nowej lokalizacji.
 7. Istn. kanały kablowe w części opr. zdemontować, kable w nich prowadzone skrócić i przeloczyć do nowego pomieszczenia maszynowni, z potrzebny zapasem na potrzeby zasilania przeniesionych tablic rozdzielczych.

Nazwa inwestycji		PROJEKT BUDOWLANY	
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.			
JEDNOSTKA EWD. 1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOLEBÓW			
Inwestor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI ZS W RADOMIU			
UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM			
Generalny Projektant Unity STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. UL. KĘDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA NIP:522-26-85-739, REGON: 015486301			
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Tomasz Soluch	mgr inż. Tomasz Soluch	
Sprawdzający branży elektrycznej	mgr inż. Adam Panicz	mgr inż. Adam Panicz	
Opracował:	mgr inż. Michał Cichon	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych - inwentaryzacja - piętro VIII			
Data: 25 październik 2017 r.	skala 1:50	Rys. nr E1	