



LEGENDA:



Demontaż fragmentu stropu

Zakres prac:

- ① Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych - płyta OSB + folia budowlana
- ② Zabezpieczenie stropu piętra VIII przed spadającymi odłamkami i wykonanie podłogi podniesionej z płyt OSB na legarach drewnianych.
- ③ Wykucie gniazd pod belki stalowe
- ④ Nawiercenie otworów i montaż od środka szybu windowego marek stalowych/Wklejenie kotew i mocowanie marki do elementu żelbetowego

Uwaga:
Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.	
JEDNOSTKA EWID.	1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOŁĘBIÓW
Inwestor	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM	
Generalny Projektant	STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C.
UL. KĘDZERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA	
NIP: 522-26-85-739, REGON: 015486301	
Projektant w specjalności architektonicznej	dr inż. Janusz Marchwiński, nr 29105/SLOK/KII
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	dr inż. Katarzyna Zielenko-Jung, nr PO/KK/089/04
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrt, nr MAZ/0003/POOK/09
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02
Asystent:	mgr inż. Radosław Lenart

Tytuł rysunku:

**ZAKRES PRZEBUDOWY
RZUT PIĘTRO VIII
STAN ISTNIEJĄCY**

Data: 03 listopad 2017 r.

skala 1:50

Rys. nr B-3 str. 45